



- 分庁舎外部改修概要
1. 全面外壁タイル劣化調査・補修  
(部分エポキシ注入工法)
  2. 全面外壁ALC塗膜撤去・新設  
(複層仕上塗材、防水形)
  3. 全面外部鉄部塗装替え
  4. 全面建具廻りシーリング打替え
  5. 全面窓可動部網戸新設 (形式で一部不可)
  6. 全面建具金物調査・不良部交換
  7. 1F南面のみ断熱飛散防止フィルム新設
- 分庁舎内部改修概要
1. 耐震補強 (壁ブレース・耐震スリット等)
  2. 床・壁・天井仕上撤去・新設 (倉庫類除く)  
(間仕切変更部・設備交換部は天井地下撤去)  
(図示非改修部以外は全面仕上新設)
  3. 全面既存建具塗装替え・金物不良部交換  
(内装改修部のみ)
  4. 既存トイレの更新 (位置変更)  
(1Fのみ多目的トイレの新設)
  5. 空調設備・給排水設備更新
  6. LED照明・動力・電話・自火報設備更新
  7. 非常放送・仮設電気設備新設
  8. カーテン・ブラインドの更新【別途工事】  
(カーテンボックス残置・塗装替えは本工事)
- ※断熱F 既存ガラスに断熱フィルム貼り新設

