

[illegible]

No. 1

野島漁港(東)浚渫工事

数量計算書

No.1

泊地浚渫

箇所	面積 m2	平均厚 m	土量 m3
A	1678.0	0.25	419.5
計	1678.0		419.5

敷鉄板 22×1,524×6,096 1.604t/枚 9.29m2/枚

箇所	延長 m	幅 m	面積 m2	枚数 枚	重量 t
B	133.0	3.0	399.0	43	68.97
計			399.0	43	68.97

仮設材共用日数集計

野島漁港(東)浚渫工事

敷鉄板

工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	日施工量	実日数	備考
浚渫工	バックホウ浚渫工	バックホウ浚渫		m3	419.5	147	2.85	
浚渫土処理	運搬処理工	運搬		m3	419.5	22	19.07	
		処理		m3	419.5	310	1.35	
準備・片付け							2.00	
		実施工日数合計					25.28	26日間