

数 量 総 括 表 （ 市 道 千 倉 5 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工					
舗装版切断	As舗装版 t=50mm	4.1 + 4.20 = 8.3	8	m	
舗装版破碎	As舗装版 t=50mm	数量計算書より 311.6 = 311.6	312	m2	
殻運搬	As殻 運搬距離 L=22.8km	311.6 * 0.05 = 15.6	16	m3	
殻処分	As殻		16	m3	15.6 × 2.35 = 36.6t
不陸整正	再生粒度調整碎石RM-30 t=40mm(平均)	数量計算書より 311.6 = 311.6	312	m2	
表層	再生密粒度As13mm t=50mm 3m超	数量計算書より 311.6 = 311.6	312	m2	
仮設工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	3.0 * 2.0 = 6.0	6	人日	

数量計算書（市道千倉5号線舗装修繕工事）													
測点	測点間距離	舗装版取壊し			不陸整正			表層					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自	No.0	4.10			4.10			4.10					
至	No.0+10.0	4.00	4.05	40.5	4.00	4.05	40.5	4.00	4.05	40.5			
自	No.0+10.0	4.00			4.00			4.00					
至	No.1	4.10	4.05	40.5	4.10	4.05	40.5	4.10	4.05	40.5			
自	No.1	4.10			4.10			4.10					
至	No.1+10.0	4.10	4.10	41.0	4.10	4.10	41.0	4.10	4.10	41.0			
自	No.1+10.0	4.10			4.10			4.10					
至	No.2	4.10	4.10	41.0	4.10	4.10	41.0	4.10	4.10	41.0			
自	No.2	4.10			4.10			4.10					
至	No.2+10	4.15	4.13	41.3	4.15	4.13	41.3	4.15	4.13	41.3			
自	No.2+10	4.15			4.15			4.15					
至	No.3	4.40	4.28	42.8	4.40	4.28	42.8	4.40	4.28	42.8			
自	No.3	4.40			4.40			4.40					
至	No.3+10	4.25	4.33	43.3	4.25	4.33	43.3	4.25	4.33	43.3			
自	No.3+10	4.25			4.25			4.25					
至	No.3+15	4.20	4.23	21.2	4.20	4.23	21.2	4.20	4.23	21.2			
自													
至													
合 計	75.000			311.6			311.6			311.6			0.0