

数 量 総 括 表 (市 道 南 無 谷 4 6 号 線 道 路 維 持 工 事)

| 工 種 | 仕 様 ・ 寸 法 | | 計 算 式 | 数 量 | 単位 | 備 考 |
|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----|----|---------------------|
| 舗装工 | | | | | | |
| 舗装版切断 | Co舗装版 100mm | | 2.30 + 2.30 = 4.60 | 5 | m | |
| 舗装版破碎(小規模) | Co舗装版 | | 2.3 * 8.00 = 18.40 | 18 | m2 | |
| 殻運搬 | Co殻 運搬距離 L=16.6km | | 18.4 * 0.10 = 1.84 | 2 | m3 | |
| 殻運搬 | Co殻 運搬距離 L=800m | 現地から中継地まで | 不整地運搬車 N=1日、人力積込・運搬 V=1.84m3 | 1 | 式 | |
| 殻処分 | Co殻 | | = 1.84 | 2 | m3 | 1.84 × 2.35 = 4.3 t |
| 不陸整正 | RC-40 t=40mm | | 2.3 * 5.75 = 13.23 | 13 | m2 | |
| コンクリート舗装 | 18-8-25(高炉) t=120mm | 溶接金網φ6 目地@8m | 2.3 * 8.00 = 18.40 | 18 | m2 | |
| 材料運搬 | 舗装 Co | 中継地から現地まで | 不整地運搬車 N=1日、人力積込・運搬 V=2.2m3 | 1 | 式 | |
| 排水構造物工 | | | | | | |
| 暗渠排水管 | 波状管 ダブル管 φ1350 支給品 運搬距離 L=19.5km | | 3.00 = 3.0 | 3 | m | |
| 巻きコンクリート | 18-8-25(高炉) | | 4.00 * 2.30 = 9.20 | 9 | m3 | |
| 材料運搬 | 巻きコンクリート | 中継地から現地まで | 不整地運搬車 N=2日、人力積込・運搬 V=9.2m3 | 1 | 式 | |
| 均しコンクリート | 18-8-25(高炉) t=30mm | | 2.00 * 4.00 = 8.0 | 8 | m2 | |
| 材料運搬 | 均しコンクリート | 中継地から現地まで | 不整地運搬車 N=1日、人力積込・運搬 V=2.4m3 | 1 | 式 | |
| 防護柵工 | | | | | | |
| 転落(横断)防止柵 | 横断防止柵 擁壁添加式 L=2m H=800mm 塗装:白色 | 設置 | 2.0m * 2.0 = 4.0 | 4 | m | |

数 量 総 括 表 （ 市 道 南 無 谷 4 6 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

| 工 種 | 仕 様 ・ 寸 法 | | 計 算 式 | 数 量 | 単位 | 備 考 |
|--------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----|----|---------------------|
| 擁壁工 | | | | | | |
| 床掘(掘削) | 土砂 | | 0.16 * 2.5 = 0.4 | 1 | m2 | |
| 整地 | 敷均しルーズ | | = 0.4 | 1 | m2 | |
| 土のう積 | コンクリート | | 1.46 * 2.5 = 3.7 | 4 | m2 | |
| 構造物撤去工 | | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 有筋コンクリート | 床板 | 2.85 * 2.30 * 0.1 = 0.66 | 1 | m3 | |
| 殻運搬 | 有筋コンクリート 運搬距離:16.6km | | = 0.66 | 1 | m3 | |
| 殻運搬 | Co殻 運搬距離 L=800m | 現地から中継地まで | 不整地運搬車 N=1日、人力積込・運搬 V=0.66m3 | 1 | 式 | |
| 殻処分 | 有筋コンクリート | | = 0.66 | 1 | m3 | 0.656 × 2.5 = 1.6 t |
| 仮設工 | | | | | | |
| 水替工 | ポンプ運転0～120m3/h | 常時排水 | = 1.0 | 1 | 式 | 供用日数 5 日間 |