

数量総括表（市道多田良24号線舗装修繕工事（ゼロ債務））

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工					
舗装版切断	As舗装版 t=50mm	$4.30 + 5.05 + 3.94 = 13.3$	13	m	
舗装版破碎	As舗装版 t=50mm	数量計算書より 279.15 = 279.2	279	m2	
殻運搬	As殻(舗装版) 運搬距離 L=19.3km	$279.15 * 0.05 = 13.96$	14	m3	
殻処分	As殻		14	m3	$13.96 \times 2.35 = 32.80t$
不陸整正	RM-30 t=30mm(平均)	数量計算書より 279.15 = 279.2	279	m2	
表層	再生密粒度As13 t=50mm 3.0m超	数量計算書より 279.15 = 279.2	279	m2	
仮設工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	$2.00 * 2.00 = 4.00$	4	人日	2日×2人

数量計算書（市道多田良24号線 舗装修繕工事（ゼロ債務））

測点	測点間距離	舗装版破碎（As）			不陸整正			表層					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自 No. 0		4.30			4.30			4.30					
至 No. 0+6	6.000	4.55	4.43	26.6	4.55	4.43	26.6	4.55	4.43	26.6			
自 No. 0+6		4.55			4.55			4.55					
至 No. 0+10	4.000	3.65	4.10	16.4	3.65	4.10	16.4	3.65	4.10	16.4			
自 No. 0+10		3.65			3.65			3.65					
至 No. 1	10.000	3.50	3.58	35.8	3.50	3.58	35.8	3.50	3.58	35.8			
自 No. 1		3.50			3.50			3.50					
至 No. 1+10	10.000	3.80	3.65	36.5	3.80	3.65	36.5	3.80	3.65	36.5			
自 No. 1+10		3.80			3.80			3.80					
至 No. 2	10.000	3.85	3.83	38.3	3.85	3.83	38.3	3.85	3.83	38.3			
自 No. 2		3.85			3.85			3.85					
至 No. 2+10	10.000	3.75	3.80	38.0	3.75	3.80	38.0	3.75	3.80	38.0			
自 No. 2+10		3.75			3.75			3.75					
至 No. 3	10.000	3.75	3.75	37.5	3.75	3.75	37.5	3.75	3.75	37.5			
自 No. 3		3.75			3.75			3.75					
至 No. 3+8.6	8.600	5.05	4.40	37.8	5.05	4.40	37.8	5.05	4.40	37.8			
自		展開図より			展開図より			展開図より					
至													
				12.3			12.3			12.3			
自													
至													
合 計	68.600			279.2			279.2			279.2			0.0