

千倉地区複合施設案内看板設置工事

南房総市千倉町忽戸45番地2

内 訳 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
千倉地区複合施設案内看板設置工事						
材料費						
案内標識 アルミ基板	φ89.1用Uバンド付 H700×W2000×2t 平リブ 基板のみ	2	枚			
案内標識板 南房総市交流複合施設 いこっと	アルミ2t×H700×W2000 平リブ EGP+IJ印刷 φ89.1用Uバンド 基板及び印刷	2	枚			
標識柱(直柱) HDZT(溶融亜鉛メッキ)+静電粉体塗装	φ89.1×t4.2×L4000 白	2	本			
両面コの字金具		16	セット			
標識板運賃 車上渡し		1	回			
支柱運賃 車上渡し		2	本			
基礎ブロック	800×800×800 重量1044kg/個	2	個			
基礎ブロック運賃		1	式			
施工費						
基礎工事	800×800×900(砕石10cm含む)	2	基			
ユニック車		1	台			
看板設置費		1	基			
残土運搬費	1.1m ³ 距離10km	1	式			
交通誘導警備員B		4	人			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
共通仮設費		1	式			
計						
消費税		10	%			
合計						