

数 量 総 括 表 （ 市 道 平 館 9 号 線 舗 装 修 繕 工 事（ ゼ ロ 債 務 ） ）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工					
舗装版切断	As舗装版 t=50mm	3.95 + 6.60 + 4.55 = 15.1	15	m	
舗装版破碎	As舗装版 t=50mm	数量計算書より 444.20 = 444.2	444	m2	
殻運搬	As殻(舗装版) 運搬距離 L=25.2km	444.20 * 0.05 = 22.21	22	m3	
殻処分	As殻		22	m3	444.2*0.05*2.35=52.2t
不陸整正	RM-30 t=30mm(平均)	数量計算書より 444.20 = 444.2	444	m2	
表層	再生密粒度As13 t=50mm 3.0m超	数量計算書より 444.20 = 444.2	444	m2	
防護柵工					
ガードレール撤去・再設置	レールのみ	14.0 + 2.70 + 8.00 + 4.00 + 18.00 + 58.50 = 105.20	105	m	
仮設工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	= 3.00	3	人日	3日×1人
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	= 3.00	3	人日	3日×1人

数量計算書（市道平館9号線舗装修繕工事（ゼロ債務））

測点	測点間距離	舗装版破碎（As）			不陸整正			表層					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自 No. 0		3.95			3.95			3.95					
至 No. 0+10	10.000	3.95	3.95	39.5	3.95	3.95	39.5	3.95	3.95	39.5			
自 No. 0+10		3.95			3.95			3.95					
至 No. 0+11.7	1.700	4.00	3.98	6.8	4.00	3.98	6.8	4.00	3.98	6.8			
自 No. 0+11.7		4.00			4.00			4.00					
至 No. 0+18.3	6.600	3.40	3.70	24.4	3.40	3.70	24.4	3.40	3.70	24.4			
自 No. 0+18.3		3.40			3.40			3.40					
至 No. 1	1.700	3.55	3.48	5.9	3.55	3.48	5.9	3.55	3.48	5.9			
自 No. 1		3.55			3.55			3.55					
至 No. 1+10	10.000	3.65	3.60	36.0	3.65	3.60	36.0	3.65	3.60	36.0			
自 No. 1+10		3.65			3.65			3.65					
至 No. 1+18.1	8.100	3.35	3.50	28.4	3.35	3.50	28.4	3.35	3.50	28.4			
自 No. 1+18.1		3.05			3.05			3.05					
至 No. 2	1.900	2.90	2.98	5.7	2.90	2.98	5.7	2.90	2.98	5.7			
自 No. 2		2.90			2.90			2.90					
至 No. 2+2	2.000	3.10	3.00	6.0	3.10	3.00	6.0	3.10	3.00	6.0			
自 No. 2+2		3.10			3.10			3.10					
至 No. 2+10	8.000	3.10	3.10	24.8	3.10	3.10	24.8	3.10	3.10	24.8			
自 No. 2+10		3.10			3.10			3.10					
至 No. 3	10.000	3.05	3.08	30.8	3.05	3.08	30.8	3.05	3.08	30.8			
自 No. 3		3.05			3.05			3.05					
至 No. 3+2	2.000	3.20	3.13	6.3	3.20	3.13	6.3	3.20	3.13	6.3			
自 No. 3+2		3.20			3.20			3.20					
至 No. 3+10	8.000	3.60	3.40	27.2	3.60	3.40	27.2	3.60	3.40	27.2			
自 No. 3+10		3.60			3.60			3.60					
至 No. 4	10.000	3.25	3.43	34.3	3.25	3.43	34.3	3.25	3.43	34.3			
自 No. 4		3.25			3.25			3.25					
至 No. 4+10	10.000	4.05	3.65	36.5	4.05	3.65	36.5	4.05	3.65	36.5			
自 No. 4+10		4.05			4.05			4.05					
至 No. 5	10.000	4.15	4.10	41.0	4.15	4.10	41.0	4.15	4.10	41.0			
自 No. 5		4.15			4.15			4.15					
至 No. 5+10	10.000	4.70	4.43	44.3	4.70	4.43	44.3	4.70	4.43	44.3			
自 No. 5+10		4.70			4.70			4.70					
至 No. 6	10.000	4.55	4.63	46.3	4.55	4.63	46.3	4.55	4.63	46.3			
自													
至													
合 計	120.000			444.2			444.2			444.2			0.0