

工事名称 千倉社会福祉センター解体撤去工事

工事場所 南房総市千倉町南朝夷164番地

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

福祉センター

[illegible]

福祉センター					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	撤去	1	式		
計					
換気設備	撤去	1	式		
計					
衛生器具設備	撤去	1	式		
計					
給水設備	撤去	1	式		
計					
排水設備	撤去	1	式		
計					
浄化槽	撤去	1	式		
計					
給湯設備	撤去	1	式		
計					
ガス設備	撤去	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

福祉センター

[illegible]

[illegible]

[illegible]

福祉センター とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準	401.2	m ³			
コンクリートとりこわし	RC造 土間部 圧碎機 標準	45.6	m ³			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機	263.2	m ³			
鉄筋切断	集積共	710	m ³			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	710	m ³			
ビニル床シート撤去	集積共	406	m ²			
床タイル撤去	下地EIL共 集積共	29	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	92	枚			
床下地板撤去	集積共	138	m ²			
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	18	m ²			
カーペット撤去	集積共	15	m ²			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	92	m ²			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	9	m ³			
内装材とりこわし 直営単価	間仕切壁下地(ボード 別途) 集積共	94	m ²			
内装材とりこわし 直営単価	間仕切壁仕上(ボード 片面) 集積共	188	m ²			
便所ブース撤去 (集積共) (手間)	フラッシュ 740mm程度	25	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	253	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	453	m ²			
天井下地撤去	集積共	706	m ²			
木製カーテンボックス 撤去(集積共) (手間)		77	m			

[illegible]

福祉センター 構内舗装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装カッター切断	コンクリート 厚さ150	4	m			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準	3	m3			
アスファルト舗装取り壊し 直営単価 機械 集積・積込共		27	m3			
U形側溝RC蓋撤去	1種 W=250	5	m			
植付け(中低木)	樹高 100～200cm未満	4	本			
植付け(中低木)	樹高 50cm未満	6	本			
アスファルト舗装	A-5-25 再生密粒 再生クラッシャー 500-1000㎡未満	947	㎡			
埋戻し再生砕石	RC-40 30cm	46	㎡			
駐車場等 白線マーカ (材工共)	溶融(ハド'ガイト'式)、実線 幅150、厚0.15 100m以上500m未満	175	m			
タイヤ止ブロック	600x180x120 コンクリート 変成シリコン樹脂系接着剤	22	個			
銀杏の樹木廻り 改修		1	式			
U形側溝	150 - 再生クラッシャー	18	m			
U形側溝	240 - 再生クラッシャー	28	m			
U形側溝 落ち蓋式	250 - 再生クラッシャー	31	m			
U形側溝RC蓋	1種 W=240	28	m			
U形側溝RC蓋	1種 W=250	28	m			
U形側溝グレーチング 蓋	W=250 T-20	8	m			
ため池廻り舗装		1	式			
ため桧(蓋別途) 千葉県仕様	450角 450H (機械)	1	組			
ため桧(蓋別途) 千葉県仕様	600角 750H (機械)	2	組			

[illegible]

福祉センター		空気調和設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアコン撤去 AC-1-1	室内機 1方向天井カセット形 冷：7.1kW 暖：8.0kW 再使用しない	2	台			
エアコン撤去 AC-1-1	室外機 冷：14.0kW 暖：16.0kW 冷媒ガス：R22 3 200V 再使用しない	1	台			
エアコン撤去 AC-1-2	室内機 1方向天井カセット形 冷：7.1kW 暖：8.0kW 再使用しない	2	台			
エアコン撤去 AC-1-2	室外機 冷：14.0kW 暖：16.0kW 冷媒ガス：R22 3 200V 再使用しない	1	台			
エアコン撤去 AC-2-1	4方向天井カセット形 3 200V 冷：7.1kW 暖：8.0kW 冷媒ガス：R410A 再使用しない	1	組			
エアコン撤去 AC-2-2	4方向天井カセット形 3 200V 冷：7.1kW 暖：8.0kW 冷媒ガス：R410A 再使用しない	1	組			
エアコン撤去 AC-3	1方向天井カセット形 3 200V 冷：7.1kW 暖：8.0kW 冷媒ガス：R410A 再使用しない	1	組			
エアコン撤去 AC-4	壁掛形 冷：5.0kW 暖：5.6kW 冷媒ガス：R22 3 200V 再使用しない	1	組			
エアコン撤去 AC-5	床置形 冷：2.8kW 暖：3.8kW 冷媒ガス：R22 1 200V 再使用しない	1	組			
エアコン撤去 AC-6-1	室内機 1方向天井カセット形 冷：7.1kW 暖：8.0kW 再使用しない	2	台			
エアコン撤去 AC-6-1	室外機 冷：14.0kW 暖：16.0kW 冷媒ガス：R22 3 200V 再使用しない	1	台			
エアコン撤去 AC-6-2	室内機 1方向天井カセット形 冷：7.1kW 暖：8.0kW 再使用しない	2	台			
エアコン撤去 AC-6-2	室外機 冷：14.0kW 暖：16.0kW 冷媒ガス：R22 3 200V 再使用しない	1	台			
エアコン撤去 AC-7	壁掛形 冷：4.5kW 暖：5.0kW 冷媒ガス：R22 3 200V 再使用しない	1	組			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 撤去	9.52mm(液 管) 19.05mm(ガス管) 再使用しない	28	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 撤去	9.52mm(液 管) 15.88mm(ガス管) 再使用しない	80	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 撤去	6.35mm(液 管) 12.70mm(ガス管) 再使用しない	6	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 撤去	6.35mm(液 管) 9.52mm(ガス管) 再使用しない	3	m			
ドレン管 撤去		1	式			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	残配管	1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

福祉センター						
給水設備				撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 50A 再使用しない	76	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 40A 再使用しない	19	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 32A 再使用しない	16	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 25A 再使用しない	54	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 20A 再使用しない	103	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A 再使用しない	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A 再使用しない	5	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A 再使用しない	6	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A 再使用しない	6	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A 再使用しない	23	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A 再使用しない	11	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A 再使用しない	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A 再使用しない	19	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A 再使用しない	38	m			
滅菌機接続ホース 撤去	12 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去		1	式			
水栓類 撤去		1	式			
加圧給水ポンプ PU-1 撤去	32Ax50Ax250L/minx22mHx0.75kW 再使用しない	1	組			
受水槽 撤去	2000x2000x2100 再使用しない	1	基			
滅菌器 撤去	タケ：100L パルス発信式流量計50A 再使用しない	1	組			

福祉センター						
排水設備				撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 150A 再使用しない	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 125A 再使用しない	88	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 100A 再使用しない	82	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 75A 再使用しない	58	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 65A 再使用しない	25	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 50A 再使用しない	42	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 40A 再使用しない	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 20A 再使用しない	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 13A 再使用しない	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋外架空・暗渠 100A 再使用しない	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋外架空・暗渠 75A 再使用しない	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋外架空・暗渠 50A 再使用しない	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋外架空・暗渠 40A 再使用しない	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋外架空・暗渠 20A 再使用しない	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 100A 再使用しない	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 75A 再使用しない	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 65A 再使用しない	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A 再使用しない	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 40A 再使用しない	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 50A 再使用しない	9	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

福祉センター		幹線・弱電設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線 撤去		1	式			
電線管 撤去		1	式			
分電盤 撤去 L-1	再使用しない	1	個			
分電盤 撤去 L-2	再使用しない	1	個			
端子盤 撤去	40P 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	60P 再使用しない	1	面			
表示盤 撤去	再使用しない	1	個			
警報器盤 撤去	再使用しない	1	個			
増幅器 撤去	壁掛形 120W音声式 再使用しない	1	台			
増幅器 撤去	60W 再使用しない	1	台			
開閉器箱 撤去	CKS 3P30A 再使用しない	1	個			
分配器(防水型) 撤去	4分配 2分岐 屋外 再使用しない	1	個			
スリッカー 撤去	埋込 再使用しない	30	個			
アッテネータ 撤去	再使用しない	8	個			
呼び出しボタン 撤去	押釦 再使用しない	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	87	個			
プレートボックス 撤去	400口x300 再使用しない	1	個			
プレートボックス 撤去	350口x300 再使用しない	1	個			
プレートボックス 撤去	200口x100 再使用しない	3	個			
プレートボックス 撤去	150口x100 再使用しない	1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]