

工事名称 南房総市立三芳小学校配膳室空調設置工事

工事場所 南房総市谷向150番地1（三芳小学校）

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

[illegible]

校舎棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調設備機器						
壁掛形室内機	PK-RP50LA5	2	台			
インバーター室外機	PUZ-ERMP50SKA15	2	台			
ワイヤードリモコン	PAR-47MA	2	台			
安全ネット	PAC-SJ09AN	1	台			
下部ドレンネット	PAC-SJ08DS	2	台			
室外機ブラケット	C-DZG-L	2	台			
空調設備工事						
冷媒管 10mm保温	6.35φ	18	m			
冷媒管 20mm保温	12.7φ	18	m			
ドレン管	ACドレン	14	m			
配管継ぎ手類		1	式			
配管支持金物		1	式			
消耗品及び接合材		1	式			
配管工費	冷媒管、ドレン管	1	式			
ドレン防露工事		1	m			
外部化粧カバー	SUSラッキング	1	式			
スリムダクト 100	ストレート, ジョイント, エルボ, ひねりエルボ, シーリングキャップ	1	式			
穴あけ及び補修費		2	か所			
室内-外制御線		18	m			

[illegible]

校舎棟		動力設備等		計装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Mネット接続アダプタ	PAC-SL22MA	2	台			
厚鋼電線管	G22（露出）	21	m			
金属製可とう電線管	F24（ビニル被覆付）	8	m			
ボックスコネクタ	F24（厚鋼用）	4	個			
コンビネーションカップリンク	F24（厚鋼用）	4	個			
メタルモール	A型	4	m			
コーナーボックス	A型	2	個			
スイッチボックス	A型 2ヶ用	2	個			
ポールボックス鋼板製	150×150×100	4	個			
ポールボックスステンレス製 防水型	150×150×100	2	個			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	58	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	25	m			
制御線結線		4	か所			
雑材消耗品		1	式			
集中機器設定及び 試運転		1	式			
計						

[illegible]