

数 量 総 括 表 （ 市 道 平 久 里 下 １ ５ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
道路土工					
掘削	土砂 小規模	数量計算書より 26.50 = 26.50	27	m3	
路体盛土	2.5m未満	数量計算書より 2.00 = 2.00	2	m3	
土砂等運搬	小規模 運搬距離 L=2.5km	26.50 - 2.00 = 24.50	25	m3	
整地	受け入れ地での処理	= 24.50	25	m3	
舗装工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=50mm	3.55 + 3.15 = 6.70	7	m	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=50mm	数量計算書より 78.00 = 78.00	78	m2	
殻運搬	As殻 運搬距離 L=6.7km	78.0 * 0.05 = 3.90	4	m3	
殻処分	As殻		4	m3	3.90*2.35=9.17t
路盤工	粒調鉄鋼スラグ MS-25 t=150mm	数量計算書より 24.80 = 24.80	25	m2	
不陸整正	粒調鉄鋼スラグ MS-25 t=30mm(平均)	数量計算書より 53.30 = 53.30	53	m2	
表層	再生密粒度As13mm t=50mm	数量計算書より 78.00 = 78.00	78	m2	
排水構造物工					
側溝撤去・再設置	U240	7.80 + 4.80 = 12.60	13	m	
側溝蓋撤去・再設置	U240 一種蓋	12.60 / 0.60 = 21.00	21	枚	
防護柵工					
ガードレール	G-C-2B	7.00 + 4.00 = 11.00	11	m	2m×4スパン 1m×1スパン 袖0.5m×4個
ガードレール基礎工		図面より Co 2.83m3 型枠 14.89m2 補強鉄筋 20.87kg	1	式	
作業土工					
床掘	土砂 現場制約あり	数量計算書より 13.60 = 13.60	14	m3	
埋戻	土砂 現場制約あり	数量計算書より 7.60 = 7.60	8	m3	
積込(ルーズ)	土砂 小規模	13.60 - 7.60 = 6.00	6	m3	
土砂等運搬	小規模 運搬距離 L=2.5km	13.60 - 7.60 = 6.00	6	m3	

数 量 総 括 表 （ 市 道 平 久 里 下 １ ５ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
整地	受け入れ地での処理	= 6.00	6	m3	
ブロックエ					
コンクリートブロック基礎	底幅:55cm 高さ:35cm 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	図面より 7.50 + 4.60 = 12.10	12	m	
小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	図面より Co 0.59m3 型枠 4.48m2 目地板 0.97m2	1	箇所	No.1+5.1
コンクリートブロック積	控え0.35m 裏コン有 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	図面より 29.26 = 29.26	29	m2	
裏込碎石	再生クラッシュラン RC-40	数量計算書より 9.30 = 9.30	9	m3	
目地板		3.11 * 0.50 + 2.44 * 0.50 + 2.04 * 0.50 = 3.80	4	m2	No.0 + No.0+7.5 + No.1+0.5
準備工					
木根等処分費		= 4.00	4	m3	

数量計算書（市道平久里下15号線道路維持工事）

測点	測点間距離	掘削			路体盛土			床掘			埋戻		
		断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積
自 No.0		3.11			0.09			0.99			0.55		
至 No.0+3.5	3.500	2.55	2.83	9.9	0.12	0.11	0.4	1.76	1.38	4.8	1.08	0.82	2.9
自 No.0+3.5		2.55			0.12			0.94			0.51		
至 No.0+7.5	4.000	2.09	2.32	9.3	0.09	0.11	0.4	1.13	1.04	4.2	0.64	0.58	2.3
自 No.0+7.5		0.00			0.09			0.00			0.00		
至 No.0+10	2.500	0.00			0.03	0.06	0.2	0.00			0.00		
自 No.0+10		0.00			0.03			0.00			0.00		
至 No.1+0.5	10.500	0.00			0.09	0.06	0.6	0.00			0.00		
自 No.1+0.5		2.02			0.09			0.90			0.47		
至 No.1+2.8	2.300	1.33	1.68	3.9	0.09	0.09	0.2	1.10	1.00	2.3	0.60	0.54	1.2
自 No.1+2.8		1.33			0.09			1.10			0.60		
至 No.1+5.1	2.300	1.63	1.48	3.4	0.09	0.09	0.2	0.92	1.01	2.3	0.48	0.54	1.2
自													
至													
自													
至													
合 計	25.100			26.5			2.0			13.6			7.6

数量計算書（市道平久里下15号線道路維持工事）

測点	測点間距離	裏込砕石			舗装版破碎			路盤工			不陸整正		
		断面積	平均断面積	立積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自 No.0		1.13			3.55			2.25			1.30		
至 No.0+3.5	3.500	0.84	0.99	3.5	3.55	3.55	12.4	2.25	2.25	7.9	1.30	1.30	4.6
自 No.0+3.5		0.84			3.55			2.25			1.30		
至 No.0+7.5	4.000	0.74	0.79	3.2	3.50	3.53	14.1	2.20	2.23	8.9	1.30	1.30	5.2
自 No.0+7.5		0.00			3.50			0.00			3.50		
至 No.0+10	2.500	0.00			2.70	3.10	7.8	0.00			2.70	3.10	7.8
自 No.0+10		0.00			2.70			0.00			2.70		
至 No.1+0.5	10.500	0.00			2.95	2.83	29.7	0.00			2.95	2.83	29.7
自 No.1+0.5		0.62			2.95			1.65			1.30		
至 No.1+2.8	2.300	0.54	0.58	1.3	3.05	3.00	6.9	1.75	1.70	3.9	1.30	1.30	3.0
自 No.1+2.8		0.54			3.05			1.75			1.30		
至 No.1+5.1	2.300	0.57	0.56	1.3	3.15	3.10	7.1	1.85	1.80	4.1	1.30	1.30	3.0
自													
至													
自													
至													
合 計	25.100			9.3			78.0			24.8			53.3

数量計算書（市道平久里下15号線道路維持工事）

[illegible]