

施 工 条 件 の 明 示

事務所名：南房総市

工 事 名：道の駅ちくら潮風王国大規模改修工事（建築工事）

工 事 箇 所：南房総市千倉町千田 1 0 5 1 番地

明 示 項 目	明 示 事 項
工 程 関 係	実施工程表を作成し、本建設工事の電気設備工事、機械設備工事との調整を図り、発注者・工事監理者・施工業者により工程会議を行い共通認識のもとに工事を行う。 別途工事が行われる場合も同様に調整を行う。 また、道の駅運営に支障がないよう、工事影響を最小限に抑制するとともに、詳細な工事工程を作成し、工程会議で了解を得ること。 工事全体の工程会議録は本工事がとりまとめるものとする。 施工計画書に則り工程管理を実施し、約定工期を厳守すること。工事の都合により手順を変更する場合等の費用は施工者が負担する場合がある。 その他別添特記仕様書による。
用 地 関 係	工事用地に接する民地は必要以上に立ち入らないこと。工事施工上必要となる場合は、関係地権者と立会・協議の上、立ち入りの同意を得ること。
公 害 対 策 関 係	水質汚濁、工事騒音、粉塵、振動等に十分留意すること。
安 全 対 策 関 係	来場者等の安全確保を最優先に行うこと、また作業時間帯以外であっても異常気象時にはパトロールを実施し、異常のある場合には直ちに復旧を行うこと。工事全体に関わるものについては本工事が取りまとめるものとする。また、必要時には受注者の責において誘導員を設置し安全を図ること。
工 事 用 道 路 関 係	工事用車両の通行経路については監督職員と協議すること。 搬入路として一般道を使用する際に損傷等与えない為に十分留意すること。また損傷等生じた場合は、請負者に責において原型に復すること。
仮 設 備 関 係	工事終了時には、必ず保安施設等を配置し、工事期間中に事故等が起きないように安全対策に努めること。
残 土 、 廃 棄 物 関 係	別添特記仕様書のとおり。
建 設 副 産 物 関 係	別添特記仕様書のとおり。
工 事 支 障 物 件 関 係	水道、パイプライン、東電、NTT等の地下埋設物への調査を事前に行い、十分に注意を払い施工を行うこと。
排 水 工（濁水処理を含む）	油類等の流失があった場合は速やかに監督員及び各施設担当者に報告するものとし、受注者の責において処理するものとする。
そ の 他	埋戻等の施工不良が原因による路面沈下が発生した場合には受注者の責により復旧すること。 関係車両の交通については、法令速度を遵守すること。また、工事用資材等の運搬については、適正な積載量で運搬すること。 同一敷地内における別途発注工事等について、密接な連絡をとりお互いの工事が潤滑に滞りなく進捗するよう工事間調整を行うこと。

そ の 他	(工事現場閉所による週休２日工事) １ 本工事は、週休２日制適用工事である。 ２ 受注者は、現場閉所による週休２日制工事として取り組むこと。なお、予定価格には通期の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 ３ 受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替制工事に変更することができる。 ４ 週休２日制の実施にあたっては、「南房総市週休２日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。
-------------	---