# 設　計　書

令和８年度

富山平群コミュニティセンター空調設備改修工事

南　房　総　市

| 本　工　事　内　訳　表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | 規格　形状　寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 富山平群コミュニティセンター空調設備改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅰ | 直接工事費合計 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅱ | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅲ | 現場管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅳ | 一般管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅴ | 工事価格 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅵ | 消費税相当額 | | 10 | % | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅶ | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 本　工　事　内　訳　表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | 規格　形状　寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 富山平群コミュニティセンター空調設備改修工事 | | | | | | |
| 1 | 1階ロビー | | | | | | |
| | （1）空調機器 | | | | | | |
| | 壁掛型エアコン（三相） | RPK-GP160RSHP11　同等品以上可 | | | | | |
| | 室外機 | RAS-GP160RSH4 | 1 | 台 | | | |
| | 室内機 | RPK-GP80KA | 2 | 台 | | | |
| | リモコン | PC-ARFG4 | 1 | 個 | | | |
| | 分岐管 | TW-NP16A | 1 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | （2）工事費 | | | | | | |
| | 室内機取付工事 | | 2 | 台 | | | |
| | 室外機設置工事 | | 1 | 台 | | | |
| | 冷媒配管工事 | 9.52/15.88（内外接続配線含） | 22 | m | | | |
| | ドレン配管工事 | VP20 | 10 | m | | | |
| | 外部配管カバー | PD90 | 1 | 式 | | | |
| | 支持金物 | | 1 | 式 | | | |
| | 計装工事 | 新設リモコン取付 | 1 | 式 | | | |
| | 冷媒配管気密試験 | 真空引・ガスチャージ | 1 | 式 | | | |
| | 穴開け工事 | | 2 | 箇所 | | | |
| | 電源接続工事 | 新設動力盤から電源接続 | | | | | |
| | | 露出VE28管内配線CV5.5-4C　3m | 1 | 式 | | | |
| | 雑材消耗品費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 本　工　事　内　訳　表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | 規格　形状　寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 2 | 事務室 | | | | | | |
| | （1）空調機器 | | | | | | |
| | 壁掛型エアコン（単相） | RAS-ZJ6326D　同等品以上可 | 1 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | （2）工事費 | | | | | | |
| | 機取付工事 | | 1 | 台 | | | |
| | 冷媒配管工事 | 6.35/12.7（内外接続配線含） | 7 | m | | | |
| | ドレン配管工事 | 断熱ドレンホース | 6 | m | | | |
| | 配管カバー | LD90 | 1.0 | 式 | | | |
| | 冷媒配管気密試験 | 真空引・ガスチャージ | 1 | 式 | | | |
| | 穴開け工事 | | 1 | 箇所 | | | |
| | 電源工事 | 既設盤から単相200V増設 | | | | | |
| | | VVF2.0-3C天井裏配線　40m | 1 | 式 | | | |
| | 雑材消耗品費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 本　工　事　内　訳　表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | 規格　形状　寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 3 | 2階会議室 | | | | | | |
| | （1）空調機器 | | | | | | |
| | 壁掛型エアコン（三相） | RPK-GP63RSH7　同等品以上可 | | | | | |
| | 室外機 | RAS-GP63RSH3 | 1 | 台 | | | |
| | 室内機 | RPK-GP63KA | 1 | 台 | | | |
| | リモコン | PC-ARFG4 | 1 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | （2）工事費 | | | | | | |
| | 室内機取付工事 | | 1 | 台 | | | |
| | 室外機設置工事 | | 1 | 台 | | | |
| | 冷媒配管工事 | 6.35/12.7（内外接続配線含） | 13 | m | | | |
| | ドレン配管工事 | 断熱ドレンホース+VP20 | 10 | m | | | |
| | 配管カバー | LD90 | 1 | 式 | | | |
| | | PD90 | 1 | 式 | | | |
| | 支持金物 | | 1 | 式 | | | |
| | 計装工事 | 新設リモコン取付 | 1 | 式 | | | |
| | 冷媒配管気密試験 | 真空引・ガスチャージ | 1 | 式 | | | |
| | 穴開け工事 | | 1 | 箇所 | | | |
| | 電源接続工事 | 新設動力盤から電源接続 | | | | | |
| | | 露出VE22管内配線CV2.0-4C　3m | 1 | 式 | | | |
| | 雑材消耗品費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本　工　事　内　訳　表

| 番号 | 名称 | 規格　形状　寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | １階和室Ｂ | | | | | | |
| | （１）空調機器 | | | | | | |
| | 壁掛型エアコン（単相） | RAS-ZJ5626D　同等品以上可 | 1 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | （２）工事費 | | | | | | |
| | 機取付工事 | | 1 | 台 | | | |
| | 冷媒配管工事 | 6.35/9.52（内外接続配線含） | 7 | m | | | |
| | ドレン配管工事 | 断熱ドレンホース | 6 | m | | | |
| | 配管カバー | LD70 | 1 | 式 | | | |
| | 冷媒配管気密試験 | 真空引・ガスチャージ | 1 | 式 | | | |
| | 穴開け工事 | | 1 | 箇所 | | | |
| | 電源工事 | 既設盤から単相200V増設 | | | | | |
| | | VVF2.0-3C天井裏配線　25m | 1 | 式 | | | |
| | 雑材消耗品費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 動力盤増設工事 | | | | | | |
| | 工事費 | | | | | | |
| | 高所作業車 | 12m用 | 1 | 式 | | | |
| | 動力盤（SUS製） | メイン50A　分岐30A+15A | 1 | 面 | | | |
| | 電源工事 | 屋上から新設動力盤まで | | | | | |
| | | 露出VE28管内配線CV8.0-4C　22m | 1 | 式 | | | |
| | 雑材消耗品費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |