富山平群コミュニティセンター空調設備改修工事仕様書

1　工事概要

(1)　工事場所

南房総市平久里中１３５０番地１

(2)　工事内容

エアコン設置に伴う電源工事を施工し、１階事務室、和室Ｂは、単相の壁掛型エアコン、１階ロビー、２階会議室は、三相の壁掛型エアコンを設置する。

(3)　工期

契約日の翌日から令和９年３月１２日（金）まで

2　工事仕様

(1)　一般共通事項

ア　一般事項

仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編)」による。

ただし、いずれにも合致しない事項は協議による。

イ　施工一般

(ｱ)　施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。

(ｲ)　本工事の施工にあたっては事前に監督職員と十分な打ち合わせを行い、仕様に記載のない事項については監督職員の指示に従うこと。

ウ　工事関係図書

工事の進捗状況に対応する写真を提出すること。

エ　施工条件

開庁日の 8：45～17：00 の間で施工すること。

オ　施工中の安全確保

工事施工中の安全には十分配慮すること。

カ　養生

近接する他の部材や建物を汚損しないように、適切な養生を行うこと。

キ　後片付け

工事の完成に際しては、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行うこと。

(2)　発生材の処理等

ア　発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努めること。

イ　発生材のうち再資源化を図れるものについては、監督職員の指示を受けた場所に整理のうえ、調書を作成して監督職員に提出すること。

ウ　イ以外のものについては、関係法令に従って適正に処分を行うこと。

エ　産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理を行うこと。

3　週休２日制適用工事

(1)　本工事は週休２日制適用工事である。

(2)　受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には通期の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。

(3)　受注者が週休２日交代制工事を希望する時は、受発注者間で協議し週休２日交代制工事に変更することが出来る。

(4)　週休２日制の実施にあたっては、「南房総市週休２日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。