施 工 条 件 の 明 示

事務所名：南房総市

工 事 名　　富山平群コミュニティセンター空調設備改修工事
施 設 名　　富山平群コミュニティセンター
工事箇所　　南房総市平久里中１３５０番地１

明示項目	明示事項
工程関係	施工計画書に則り工程管理を実施し、約定工期を厳守すること。 その他別添仕様書による。
用地関係	特になし。
公害対策関係	水質汚濁、工事騒音、粉塵、振動等に十分留意すること。
安全対策関係	多目的研修集会施設敷地内工事のため､利用者の安全確保を最優先に行うこと。作業時間帯以外であっても異常気象時にはパトロールを実施し、異常のある場合には直ちに復旧を行うこと。 また、施工中、夜間における安全対策を十分配慮すること。
工事用道路関係	搬入路・搬出路として一般道を使用する際に損傷等を与えないように十分留意すること。また、損傷等が生じた場合は、早急に受注者の責において原型に復すること。
仮設備関係	設置する仮設構造物等については受注者の責において照査検討し､設置にあたっては作業員の安全はもとより､第三者への危険について十分考慮し設置するものとする。
建設副産物関係	別添特記仕様書による。
工事支障物件関係	水道、パイプライン、東電、NTT 等の地下埋設物への調査を事前に行い、十分に注意を払い、施工を行うこと。
排水関係（濁水処理を含む）	油類等の流出があった場合は、速やかに監督員に報告するものとし、受注者の責において処理するものとする。
その他	施工不良が原因による施設破損が発生した場合には､受注者の責により復旧すること。 関係車両の交通については､法令速度を遵守すること。特に市営住宅周辺は細心の注意を払うこと。また、工事用資材等の運搬については、適正な積載量で運搬すること。 各関係機関と密に連絡をとり､関係者に損害を与えないよう十分配慮すること。 本工事は、週休２日制適用工事であること。 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には通期の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。受注者が週休２日交代制工事を希望するときは､受発注者間で協議し週休２日交代制工事委変更することができる。 週休２日制の実施にあたっては､「南房総市週休２日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。 コミュニティセンターの利用に不便が生じないよう最大限注意を払って施工すること。