

観光総務費（観光プロモーション課）

原岡栈橋駐車場整備工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格 等	計 算 式 等	数 量	単 位	備 考
道路改良					
道路土工					
作業土工					
床掘り（掘削）	土砂 小規模	別紙数量内訳書（土工）より = 198.3	200	m ³	
床掘り	土砂 小規模	別紙数量内訳書（土工）より = 6.8	7	m ³	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	別紙数量内訳書（土工）より = 6.5	7	m ³	
埋戻し	砂質土 小規模	別紙数量内訳書（土工）より = 3.0	3	m ³	
掘削工					
掘削（天地返し）	土砂 オープソット	別紙数量内訳書（土工）より = 225.0	230	m ³	
整地	敷均し（ルーズ）	別紙数量内訳書（土工）より = 225.0	230	m ³	
運搬処理工					
整地	敷均し（ルーズ）	別紙数量内訳書（土工）より = 217.3	220	m ³	
土砂等運搬	土砂	別紙数量内訳書（土工）より = 217.3	220	m ³	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断	As 15cm以下	別紙数量内訳書（撤去工）より = 8.7	9	m	
舗装版破碎	As t=5cm	別紙数量内訳書（撤去工）より = 75.5	76	m ²	

観光総務費（観光プロモーション課）

原岡栈橋駐車場整備工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格 等	計 算 式 等	数 量	単 位	備 考
舗装版破碎	Co t=10cm	別紙数量内訳書（撤去工）より = 77.8	78	m ²	
樹木伐採・除根工					
伐木・伐竹・除根・剪定		別紙数量内訳書（撤去工）より = 1.0	1	式	
運搬処理工					
殻運搬	As殻	別紙数量内訳書（撤去工）より = 3.8	4	m ³	
殻運搬	Co殻（無筋）	別紙数量内訳書（撤去工）より = 7.8	8	m ³	
殻処分	As殻	別紙数量内訳書（撤去工）より = 8.9	9	t	
殻処分	Co殻（無筋）	別紙数量内訳書（撤去工）より = 18.3	18	t	
発生材処分	廃プラ	別紙数量内訳書（撤去工）より = 0.3	0.3	m ³	
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正工	RM-30 補足材t=3cm	別紙数量内訳書（舗装工）より = 81.2	81	m ²	
アスファルト舗装工					
上層路盤（車道・路肩部）	RM-30 t=15cm	別紙数量内訳書（舗装工）より = 407.2	407	m ²	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As t=5cm	別紙数量内訳書（舗装工）より = 488.4	488	m ²	
間詰コンクリート工					

観光総務費（観光プロモーション課）

原岡栈橋駐車場整備工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格 等	計 算 式 等	数 量	単 位	備 考
間詰コンクリート	18N BB t=10cm	別紙数量内訳書（舗装工）より = 22.8	23	m	
縁石工					
縁石工					
歩車道境界BL	B種 一般	別紙数量内訳書（縁石工）より = 83.6	84	m	
歩車道境界BL	B種 すり付け	別紙数量内訳書（縁石工）より = 2.4	2	m	
歩車道境界BL	B種 切下げ	別紙数量内訳書（縁石工）より = 8.6	9	m	
車止めブロック	普通車用 L=600	別紙数量内訳書（縁石工）より = 16.0	16	個	
防護柵工					
防護柵基礎工					
防砂網撤去設置	H1000 #1.0mm 青	別紙数量内訳書（付帯工）より = 14.0	14	m	
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	実線・15cm・白	別紙数量内訳書（舗装工）より = 148.8	149	m	
仮設工					
工事用道路工					
敷鉄板	22*1524*3048 設置・撤去	別紙数量内訳書（仮設工）より = 20.0	20	枚	
交通管理工					

観光総務費（観光プロモーション課）

原岡棧橋駐車場整備工事

[illegible]