

工事名称	道の駅ちくら潮風王国大規模改修工事 (電気設備工事)
工事場所	南房総市千倉町千田1051番地

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

道の駅しおかぜ王国（店舗）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

屋外

[illegible]

假設店舖

[illegible]

道の駅しおかぜ王国（店舗）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	C41 LED埋込型スクエアライト LRS15 -3 -41 LX	22	個			
LED照明器具	D17 LED軒下用タテウライト 200形 LRS1RP - -17 LN	24	個			
LED照明器具	D55 LED軒下用タテウライト 550形	2	個			
LED照明器具	E16 LED高天井タテウライト 2000形 落下防止金具を含む	8	個			
LED照明器具	G25 LED投光器 250形 落下防止金具を含む	12	個			
LED照明器具	I20 LEDスポットライト 配線タテ取付型	26	個			
LED照明器具	I35 LEDスポットライト 配線タテ取付型	8	個			
LED照明器具	F LEDタテウライト 300形	2	個			
LED照明器具	H LEDベースライト 配線タテ取付型	30	個			
LED照明器具	J LEDスポットライト	7	個			
LED照明器具	K LEDスポットライト 200形	10	個			
LED照明器具	M LEDフットライト 埋込ボックスを含む	6	個			
非常用 LED照明器具	T211 階段通路誘導灯 LDS2-SK1-LBF11 - LN	2	個			
誘導灯	UB（壁）避難口誘導灯 片面形 B級 防水型 壁面取付金具付	1	個			
誘導灯	UB 避難口誘導灯 片面形 B級 防水型	2	個			
誘導灯	VB 避難口誘導灯 片面形 SH1-FSF 20 - - BL - リニューアブルプレート付	2	個			
誘導灯	WB 避難口誘導灯 片面形 SH1-FSF 20 - - BL - リニューアブルプレート付	2	個			
誘導灯	XB 避難口誘導灯 片面形 SH1-FSF 20 - - BL - リニューアブルプレート付	2	個			
非常用 LED照明器具	Y112 K1-LRS11 -2 -	2	個			
非常用 LED照明器具	Y113 K1-LRS11 -3 -	1	個			

道の駅おかぜ王国（店舗）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常用 LED照明器具	Y142	5	個			
非常用 LED照明器具	Y144	4	個			
誘導灯	Z112 難口誘導灯 片面形 SH1-FSF 20 - - BL - リニューアブルプレート付	6	個			
誘導灯	Z115 難口誘導灯 片面形 SH1-FSF 20 - - BL - リニューアブルプレート付	6	個			
ライティングダクト	2線式15A	104	m			
<配線器具>						
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×6 ネーム付 - -	1	個			
リモコンスイッチ (金属プレート付)	4回路用	1	個			
リモコンスイッチ (金属プレート付)	9回路用	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 3W 15A ×2 ネーム付	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 3W 15A ×3 ネーム付	1	個			
接続	換気扇	5	か所			
<ケーブル>						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 2C 管内	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	22	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	65	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C 管内	14	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	259	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 2C 管内	22	m			

道の駅しおかぜ王国（店舗）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	367	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	188	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	5	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P 管内	7	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	4	m			
<金属線び>						
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	5	m			
1種金属線び (MM1) 附属品		1	式			
2種金属線び (MM2)	C型 幅40×高さ45mm 塗装共	104	m			
2種金属線び (MM2) 附属品		1	式			
<電線管>						
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	6	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 36mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	367	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF複層)	露出配管 22mm	65	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	94	m			

道の駅しおかぜ王国（店舗）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×4 (接地極×4 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
<ケーブル>						
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	48	m			
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾞｯﾄﾞﾄﾗﾌﾞ内	11	m			
<電線管>						
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	37	m			
<金属線び>						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	11	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			
はつり工事		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

道の駅しおかぜ王国（店舗）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接続	空調機 室外機	8	個			
<ケーブル>						
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内	22	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 冷媒管共巻	14	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	36	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内	6	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 冷媒管共巻	17	m			
<電線管>						
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	31	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	5	m			
<金属線び>						
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

道の駅しおかぜ王国（店舗） 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
デジタルサイネージ	テレビモニタ 43型4Kエントリー液晶ディスプレイ	2	台			
デジタルサイネージ	Windowsコントローラー	2	台			
デジタルサイネージ	スイッチング HUB	2	個			
デジタルサイネージ	操作用PC兼管理用サーバー	1	台			
デジタルサイネージ	調整費	1	式			
端子盤		1	面			
通信アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) ×1	2	個			
<ケーブル>						
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	141	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	20	m			
<電線管>						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	52	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	8	m			
<金属線び>						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			
リコーンモール		2	m			

道の駅しおかぜ王国（店舗） 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤		1	面			
スピーカ	天井埋込型 ATT付 SC4Hi-1(3) V3	3	個			
スピーカ	天井埋込型 ATT無 SC4Hi-1(3) V0	4	個			
スピーカ	天井露出型	12	個			
スピーカ	天井埋込型 防滴 ATT無	4	個			
スピーカ	露出型コンスピーカ	3	個			
アッテネータ	5W S(金属製)	1	個			
<ケーブル>						
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	86	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	10	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	6	m			
<電線管>						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF複層)	露出配管 16mm	46	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	40	m			
<金属線び>						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			
ボックス類		1	式			

道の駅しおかぜ王国（店舗） 監視カメラ設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防犯カメラ	ドーム型AHDカメラ	2	台			
防犯カメラ WP	屋外ドーム型赤外AHDカメラ	1	台			
テレビモニター	23型ワイド液晶モニター	1				
レコーダー	AHDレコーダー4局4TB電源供給付	1				
防雨入線カバー	露出・埋込両用	2	個			
<ケーブル>						
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	16	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	116	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	15	m			
<電線管>						
厚鋼電線管 (G)	露出配管（塗装有）28mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	63	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	14	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	8	m			
<金属線び>						
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 附属品		1	式			
リゴソモール		2	m			
ボックス類		1	式			
はつり工事		1	式			

道の駅しおかぜ王国（店舗）		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	4	個			
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋外型	3	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	51	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	5	個			
光電式分離型 感知器	2 種	20	組			
<ケーブル>						
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 二重天井・床内、スポット・トラフ内	39	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 二重天井・床内、スポット・トラフ内	67	m			
<電線管>						
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	3	m			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
はつり工事		1	式			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
撤去工事		1	式			
計						

[illegible]

はなぼう (改修)						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤 接続	タミューター制御盤	1	面			
接続	空調機 室外機	2	個			
<電線>						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	6	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	18	m			
<ケーブル>						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	13	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	6	m			
<電線管>						
合成樹脂製可とう電線管 (PF複層)	露出配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF複層)	露出配管 28mm	4	m			
<金属線び>						
1種金属線び (MM1)	C型 (60.0mm)	13	m			
1種金属線び (MM1) 附属品		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

倉庫棟（新築）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	A65 LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9 -4 -65 LN	24	個			
LED照明器具	L06 LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ センサ付き	4	個			
非常用 LED照明器具	T211 階段通路誘導灯 LDS2-SK1-LBF11 - LN	1	個			
誘導灯	XB 避難口誘導灯 片面形 SH1-FSF 20 - - BL - リニューアブルﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個			
サーモスイッチ	換気扇・電気式シャッター用	2	個			
リレーユニット	リレーユニット	4	個			
防雨入線カバー	露出・埋込両用	4	個			
タンブラースイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	2	個			
タンブラースイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	1	個			
タンブラースイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	2	個			
自動点滅器 (光電ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式) JIS1形	露出型（受台付） 3A/100V	1	個			
接続	換気扇	4	ヵ所			
<電線>						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	773	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	164	m			
<電線管>						
ねじなし電線管 (E)	露出配管（塗装有） 19mm	118	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管（塗装有） 25mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管（塗装有） 31mm	7	m			

倉庫棟（新築）		仮設工事		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<ケーブル>						
CVTケーブル 再取付	14mm2 取外品再使用 FEP内 (PF・CD)	12	m			
CVTケーブル 再取付	14mm2 取外品再使用 ビッド内	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	52	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	2	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	14	m			
EM-CETケーブル	22mm2 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	2	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	71	m			
EM-CETケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	2	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	357	m			
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	8	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	384	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	25	m			
EM-CETケーブル	100mm2 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	6	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
<電線管>						
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	52	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	64	m			

[illegible]

屋外		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
警報盤	20L 屋内・壁掛型・鋼板製	1	面			
高圧引込用負荷 開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールトコンシロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			
コンクリート柱 (建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN 根かせ付き	1	本			
装柱材		1	式			
支 線	38mm2 一般 12m ガート付き	1	か所			
端末処理 6kV CVT	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理材 6kV 屋外耐塩害	38mm2 6kV CV, CVT共 JCAA規格	1	か所			
マンホール (エコセメント製 品) 材工共	铸铁蓋 20t M3 1800×1000×1500H	1				
マンホール (エコセメント製 品) 材工共	铸铁蓋 8t M3 1800×1000×1500H	3	基			
ハットホール (エコセメント 製品) 材工共	铸铁蓋 2t H1-9 600×600×900H 機械	1	基			
ハットホール (エコセメント 製品) 材工共	铸铁蓋 20t H2-9 600×600×900H 機械	1	基			
ハットホール (エコセメント 製品) 材工共	铸铁蓋 2t H2-9 600×600×900H 機械	3				
ハットホール (エコセメント 製品) 材工共	铸铁蓋 8t H2-9 600×600×900H 機械	1	基			
ハットホール高さ調整	600φ 鉄蓋8t	1				
電灯・動力分電盤	LP-MA 屋外・自立型・ステンレス製	1	面			
電灯・動力分電盤	LP-B 屋外・自立型・ステンレス製	1	面			
電灯・動力分電盤	LP-C 屋外・自立型・ステンレス製	1	面			
電灯・動力分電盤	LP-旧電気室 屋内・自立型・ステンレス製	1	面			
電灯・動力分電盤	LP-倉庫 屋内・壁掛型・鋼板製	1	面			
電灯・動力分電盤 再取付	P-1 取外品再使用	1	面			

屋外		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯・動力分電盤 再取付	P-2 取外品再使用	1	面			
地中埋設標識		1	式			
<電線>						
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	300	m			
EM-IE電線	14mm2 × 1本	82	m			
EM-IE電線	60mm2 × 1本	31	m			
<ケーブル>						
600V CVケーブル 再取付	8mm2-3C FEP内 取外品再使用	40	m			
600V CVケーブル 再取付	8mm2-3C ビット内 取外品再使用	6	m			
600V CVTケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	10	m			
600V CVTケーブル	14mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	2	m			
600V CVTケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	20	m			
600V CVTケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	3	m			
600V CVTケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	10	m			
600V CVTケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	2	m			
6kV CVT (EE) ケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	3	m			
6kV CVT (EE) ケーブル	38mm2 管内	7	m			
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	102	m			
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C 管内	10	m			
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	5	m			

屋外		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	62	m			
EM-CETケーブル	14mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	443	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	22mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	17	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	100	m			
EM-CETケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	3	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	744	m			
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	191	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	957	m			
EM-CETケーブル	100mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	41	m			
<電線管>						
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 54mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	8	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	787	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	1,402	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 36mm	7	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	12	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	338	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(100)	476	m			

[illegible]

屋外		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱(建柱車)	9m- 19cm- 4.3kN	1	本			
支 線	38mm2 一 般 12m カット付き	1	か所			
ハットホル (エコセメント 製品) 材工共	鑄鉄蓋 20t H2-9 600×600×900H 機械	1	基			
地中埋設標識		1	式			
<保護管>						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	27	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	30	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	8	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	1,096	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	407	m			
<ケーブル>						
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C FEP内 (PF・CD)	255	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	6	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	117	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	40	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	11	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	163	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	105	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仮設店舗		構内配電線路			電力引込み	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キュービクル	仮設電源取出し	1	面			
主任技術者費用	仮設電源取出し	1	式			
動力分電盤	P-仮設盤1	1	面			
動力分電盤	P-仮設盤2	1	面			
動力分電盤	P-仮設盤3	1	面			
電灯分電盤	L-仮設盤1	1	面			
電灯分電盤	L-仮設盤2	1	面			
電灯分電盤	L-仮設盤3	1	面			
電灯・動力分電盤	LP－共用	1	面			
電灯・動力分電盤	LP－店舗A	1	面			
電灯・動力分電盤	LP－店舗B	1	面			
電灯・動力分電盤	LP－店舗C	1	面			
電灯・動力分電盤	LP－店舗D	1	面			
電灯・動力分電盤	LP－店舗E	1	面			
電灯・動力分電盤	LP－店舗F	1	面			
電灯・動力分電盤	LP－事務所	1	面			
<電線>						
600V耐燃性ボリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	200	m			
600V耐燃性ボリエレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	171	m			
<保護管>						

仮設店舗		構内配電線路			電力引込み	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	8	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	193	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	491	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	1,586	m			
<ケーブル>						
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	171	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	158	m			
EM-CETケーブル	100mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	9	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	491	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	1,207	m			
EM-CETケーブル	150mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	28	m			
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	378	m			
EM-CETケーブル	200mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	9	m			
撤去工事		1	式			
土工事		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

