

数 量 総 括 表 (農 道 平 群 線 舗 装 修 繕 工 事)

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
道路土工					
掘削		$333.1 * 0.09 = 30.0$	30	m3	
残土運搬		$30.0 = 30.0$	30	m3	片道運搬距離 L=2.0km
アスファルト舗装工					
上層路盤(機械)	HMS-25	t=100mm 数量計算書より $= 333.1$	333	m2	
表層(機械)	再生密粒度As(13)	t=50mm 数量計算書より $= 333.1$	333	m2	
排水工					
水平排水材設置	幅30cm	舗装工展開図より $68.55 + 62.50 + 35.75 = 166.8$	167	m	
端部処理	水抜き	舗装工展開図より $3 + 2 + 1 = 6$	6	箇所	
構造物撤去工					
舗装版切断	As舗装版	t=60mm 数量計算書より $= 122.2$	122	m	
舗装版破碎	As舗装版	t=60mm 数量計算書より $= 333.1$	333	m2	
殻運搬	As舗装版	$333.1 * 0.06 = 19.99$	20	m3	片道運搬距離 L=7.0km
殻処分	As舗装版	2.35t/m3 $19.99 * 2.35 = 47.0$	47.0	t	
区画線工					

数 量 総 括 表 (農 道 平 群 線 舗 装 修 繕 工 事)

[illegible]

数量計算書（農道平群線舗装修繕工事）													
測点	測点間距離	表層（舗装工）			路盤（舗装工）			舗装版取壊し			舗装版切断		
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	延長		
自 1 工区		2.45			2.45			2.45					
至 (No. 47付近)	4.00	2.45	2.45	9.8	2.45	2.45	9.8	2.45	2.45	9.8		4.00*2+ .45*2	12.90
自 2 工区		7.75			7.75			7.75					
至 (No. 55付近)	16.00	7.55	7.65	122.4	7.55	7.65	122.4	7.55	7.65	122.4		16.00+7. 75+7.55	31.30
自 3 工区		6.55			6.55			6.55					
至 (No. 73付近)	17.00	6.55	6.55	111.4	6.55	6.55	111.4	6.55	6.55	111.4		17.00+6. 55*2	30.10
自 4 工区		6.55			6.55			6.55					
至 (No. 77付近)	10.00	6.55	6.55	65.5	6.55	6.55	65.5	6.55	6.55	65.5		10.00+6. 55*2	23.10
自 5 工区		2.40			2.40			2.40					
至 (No. 84付近)	10.00	2.40	2.40	24.0	2.40	2.40	24.0	2.40	2.40	24.0		10.00*2+ 2.40*2	24.8
自													
至													
自													
至													
自													
至													
自													
至													
自													
至													
自													
至													
自													
至													
合 計	57.00			333.1			333.1			333.1			122.2

交 通 誘 導 警 備 員 算 出 表

工 種	仕 様 ・ 寸 法		数 量	単位	日当り 標準作業量	単位	作業日数	人員	備 考
舗装工									
掘削			30	m3	37	m3/日	0.8	1.6	
残土運搬			30	m3	14	m3/日	2.1	4.2	
上層路盤(機械)	HMS-25	t=100mm	333	m2	830	m2/日	0.4	0.8	
表層(機械)	再生密粒度As(13)	t=50mm	333	m2	1,300	m2/日	0.3	0.6	
準備工	舗設前不陸整正		333	m2	-	m2/日	1.0	2.0	※工区分け施工に伴う加算
排水工									
水平排水材設置	幅30cm		167	m	279	m/日	0.6	1.2	
端部処理	幅30cm×3cm	t=5cm	0.05	m2	13	m2/日	0.0	0.0	
構造物撤去工									
舗装版切断	As舗装版	t=50mm	122	m	203	m/日	0.6	1.2	
舗装版破砕	As舗装版	t=50mm	333	m2	484	m2/日	0.7	1.4	
殻運搬	As舗装版		20	m3	6	m3/日	3.3	6.6	
区画線工									
熔融式区画線	白、実線15cm		96	m	1,000	m/日	0.1	0.2	
熔融式区画線	白、破線15cm		22	m	900	m/日	0.0	0.0	
合 計							9.9	19.8	