内　　訳　　書

第２支団第４分団詰所雨漏り修繕工事

南房総市平久里中３８６番地４

南房総市

内　訳　書

品目・種別	規格	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工事						
外部本足場	W600	279	架㎡			
中桟手摺り		220	架㎡			
階段		3	基			
メッシュシート		279	架㎡			
養生・清掃片付け	2.5m未満	1	式			
屋根工事	Icカバールーフ520 カバー工法					
屋根張り費	材工共	18	坪			
タイトフレーム取り付け		160	本			
タイトフレームケラバ取り付け		20	個			
止め面戸		9	間			
水上棟面戸		9	間			
ケミカル面戸		9	間			
棟包み大		9	本			
ケラバ包み		8	本			
現場直送		1	式			
ラフタークレーン	オペ付	1	台			
ケラバ、軒先剥がし費		17	間			
発生材運搬・処分費		1	式			

雨樋工事						
角軒樋	WIDE160	9	間			
立樋補修	Φ100	2	箇所			
ドレン		2	ケ			
軒先平板張り	ガルバリウム鋼板0.25	9	間			
樋剥がし費		1	式			
発生材運搬・処分費		1	式			
補修工事						
土台水切り補修		1	式			
出入口シャッター枠補修		1	式			
直接工事費計		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
工事価格		1	式			
消費税相当額		10	%			
工事費計		1	式			