

工事名称	道の駅ちくら潮風王国大規模改修工事 (機械設備工事)
工事場所	南房総市千倉町千田1051番地

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

[illegible]

店舗					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
空調設備	計装設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋外

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

店舗 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-10 パッケージエアコン 撤去	天井カセット形2方向ペア 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW	1	組			
ACP-13 パッケージエアコン 撤去	天井カセット形1方向ペア 冷房能力 5.0kW 暖房能力 5.6kW	1	組			
ACP-14 パッケージエアコン 撤去	天井カセット形2方向ペア 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW	1	組			
ACP-15 パッケージエアコン 撤去	天井カセット形2方向ペア 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW	1	組			
ACP-16 パッケージエアコン 撤去	天井カセット形2方向ペア 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW	1	組			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 撤去	9.52mm (液管) 15.88mm (ガス管)	28	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 撤去	9.52mm (液管) 15.88mm (ガス管)	37	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 撤去	15.88mm (液管) 31.75mm (ガス管)	2	m			
冷媒管 保温撤去	ステンレス鋼板	37	m			
冷媒管 保温撤去	スリムダクトカバー	2	m			
ドレン管撤去	25A	24	m			
ドレン管撤去	40A	11	m			
リモコン線撤去	管内	10	m			
リモコン線撤去	コロガシ	18	m			
換気扇撤去	天井埋込形	6	台			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	11	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	61	m			
給水管撤去	20A	10	m			
排水管撤去	50A	10	m			
電気温水器撤去	壁掛型	2	台			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

汲み上げ施設 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汲み上げポンプ	片吸込渦巻ポンプ 海水用 100φ×750L/min×15m×7.5kW	3	台			
移送ポンプ 生簀用	片吸込渦巻ポンプ 海水用 65φ×500L/min×15m×3.7kW	1	台			
汲み上げ配管	樹脂製 透明配管 200A フランジ 接合	15	m			
汲み上げ配管	屋外露出配管 150A フランジ 接合	4	m			
汲み上げ配管	屋外露出配管 200A フランジ 接合	5	m			
汲み上げ配管	機械室 65A フランジ 接合	5	m			
汲み上げ配管	機械室 75A フランジ 接合	5	m			
汲み上げ配管	機械室 100A フランジ 接合	5	m			
汲み上げ配管	機械室 150A フランジ 接合	5	m			
汲み上げ配管	機械室 200A フランジ 接合	13	m			
ラインク 仕切弁	5K(フランジ) 65A	2	個			
ラインク 仕切弁	5K(フランジ) 80A	2	個			
ラインク 仕切弁	5K(フランジ) 100A	6	個			
ラインク 仕切弁	5K(フランジ) 150A	1	個			
ラインク 仕切弁	5K(フランジ) 200A	2	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	4	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 65A	2	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 65A	2	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 100A	6	個			
ラインク 逆止弁	5K(フランジ) 65A	2	個			

[illegible]

汲み上げ施設 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汲み上げポンプ 撤去	片吸込渦巻ポンプ 海水用 100φ x 750 L/min x 15m 7.5kW GV、CV、FJ、ヘアーキャッチャー	3	台			
移送ポンプ 撤去	片吸込渦巻ポンプ 海水用 65φ x 500 L/min x 15m 3.7kW GV、CV、FJ、ヘアーキャッチャー	1	台			
汲み上げ配管撤去	屋外露出配管 150A フランジ 接合	4	m			
汲み上げ配管撤去	屋外露出配管 200A フランジ 接合	5	m			
汲み上げ配管撤去	屋外露出配管 200A フランジ 接合	15	m			
汲み上げ配管撤去	機械室配管 65A	5	m			
汲み上げ配管撤去	機械室配管 75A	5	m			
汲み上げ配管撤去	機械室配管 100A	5	m			
汲み上げ配管撤去	機械室配管 150A	5	m			
汲み上げ配管撤去	機械室配管 200A	13	m			
仕切弁撤去		13	個			
FJ撤去		10	個			
CV撤去		5	個			
ヘアーキャッチャー撤去		5	個			
FJ撤去		2	個			
電磁撤去		1	個			
計						

仮設店舗 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	12	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	5	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	70	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	コホガシ配管 20A	58	m			
私設メーター	20A	3	組			
私設メーター	25A	2	組			
量水器柵	人 力 MC-1(450H)	5	組			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	6	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	4	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
弁柵	人 力 VC-P(550H)	10	組			
弁柵	人 力 VC-1(550H)	2	組			
地中埋設標	コンクリート製	6	個			
埋設標識テープ	150幅	87	m			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			
舗装改修	撤去・復旧	1	式			
計						

仮設店舗 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	87	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	7	m			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	10	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ドルゴ通気	50A	5	個			

仮設店舗 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気扇撤去	壁掛型	2	台			
仮設給水管撤去	地中配管 20A	12	m			
仮設給水管撤去	地中配管 25A	5	m			
仮設給水管撤去	地中配管 40A	70	m			
仮設給水管撤去	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
仮設給水管撤去	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
仮設給水管撤去	コブカシ配管 20A	58	m			
私設メーター撤去	20A 量水器樹含	3	組			
私設メーター撤去	25A 量水器含	2	組			
弁類撤去		12	個			
仮設排水管撤去	地中配管 50A	7	m			
仮設排水管撤去	地中配管 65A	10	m			
仮設排水管撤去	地中配管 100A	5	m			
仮設排水管撤去	地中配管 150A	87	m			
仮設排水管撤去	屋外架空・暗渠 50A	3	m			
仮設排水管撤去	屋外架空・暗渠 65A	2	m			
仮設排水管撤去	屋外架空・暗渠 100A	2	m			
仮設排水管撤去	屋内一般 50A	18	m			
仮設排水管撤去	屋内一般 65A	17	m			
仮設排水管撤去	屋内一般 100A	7	m			

[illegible]

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水系統						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	45	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	18	m			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	5	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	3	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
雨水系統						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	59	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	32	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 200A	2	m			
450×450						
ため樹(2)	機 械 パックホウ0.13m3 RC-1(400H) A形(1.5トン)	2	組			
ため樹(2)	機 械 パックホウ0.13m3 RC-2(500H) A形(1.5トン)	1	組			
ため樹(2)	機 械 パックホウ0.13m3 RC-2(550H) A形(1.5トン)	1	組			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋外 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外消火栓箱撤去		3	組			
給水管撤去	地中配管 20A	4	m			
給水管撤去	地中配管 25A	4	m			
給水管撤去	地中配管 40A	45	m			
排水管撤去	地中配管 100A	54	m			
排水管撤去	地中配管 150A	18	m			
排水管撤去	地中配管 100A	16	m			
排水管撤去	地中配管 150A	29	m			
排水管撤去	地中配管 200A	5	m			
消火管撤去	地中配管 80A	110	m			
消火管撤去	地中配管 100A	57	m			
ガス管撤去	地中配管 20A	9	m			
ガス管撤去	地中配管 50A	40	m			
ガス管撤去	地中配管 80A	12	m			
桝類撤去	汚水	11	組			
桝類撤去	雨水	6	組			
配管類撤去	プール系統	40	m			
水栓類撤去	プール系統	6	個			
弁類撤去	プール系統	3	個			
土工事		1	式			

[illegible]

[illegible]