

朝夷行政センター管理費

南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格 等	計 算 式 等	数 量	単 位	備 考
道路改良					
擁壁工					
作業土工					
床掘（掘削）	小規模 土砂	別紙数量内訳書（土工）より = 40.4	40	m ³	
床掘（掘削）	小規模 岩塊（石積み）	別紙数量内訳書（土工）より = 7.2	7	m ³	
床掘	小規模 土砂	別紙数量内訳書（土工）より = 10.5	11	m ³	
埋戻	小規模 土砂	別紙数量内訳書（土工）より = 17.2	17	m ³	
整地	残土受け入れ地での処理	別紙数量内訳書（土工）より = 37.6	38	m ³	
場所打擁壁工					
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下	別紙数量内訳書（擁壁工）より = 24.0	24	m	
組立土留					
組立土留撤去設置	H=0.9	別紙数量内訳書（擁壁工）より = 21.0	21	m	
構造物撤去工					
排水構造物撤去					
暗渠排水管撤去	撤去 塩ビ管	別紙数量内訳書（撤去工）より = 14.0	14	m	
集水桝撤去	80kg超200kg以下	別紙数量内訳書（撤去工）より = 1.0	1	基	
蓋版撤去	溜桝蓋	別紙数量内訳書（撤去工）より = 1.0	1	枚	

朝夷行政センター管理費

南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格 等	計 算 式 等	数 量	単 位	備 考
引込柱撤去工					
引込柱撤去	4.0m 配線なし	別紙数量内訳書（撤去工）より = 2.0	2	本	
運搬処理工					
殻運搬	石積み	別紙数量内訳書（撤去工）より = 7.2	7	m ³	
殻処分	有筋2次	別紙数量内訳書（撤去工）より = 0.12	0.1	t	
殻処分	石材（石積み）	別紙数量内訳書（撤去工）より = 18.7	19	t	
発生材処分費	廃プラ（塩ビ管）	別紙数量内訳書（撤去工）より = 0.09	0.1	m ³	
現場発生品運搬	溜桧・蓋・廃プラ	別紙数量内訳書（撤去工）より = 0.14	0.1	t	
樹木伐採・抜根工					
樹木伐採除根	幹周15～25cm未満	別紙数量内訳書（撤去工）より = 10.0	10	本	
樹木伐採除根	幹周25～40cm未満	別紙数量内訳書（撤去工）より = 10.0	10	本	
道路清掃工					
排水施設清掃工					
側溝清掃（人力）	人力 有蓋 鋼製蓋（ホルト締有）	別紙数量内訳書（付帯工）より = 8.0	8	m	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	B	別紙数量内訳書（仮設工）より = 24.0	24	人日	

朝夷行政センター管理費

南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格 等	計 算 式 等	数 量	単 位	備 考
舗装					
道路土工					
法面整形工					
法面整形（盛土）	畑土	別紙数量内訳書（土工）より = 66.3	66	m ²	
法面工					
植生工					
植生シート	標準品	別紙数量内訳書（法面工）より = 66.3	66	m ²	
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	補足材なし	別紙数量内訳書（舗装工）より = 427.4	427	m ²	
コンクリート舗装工					
路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=10cm	別紙数量内訳書（舗装工）より = 42.0	42	m ²	
コンクリート舗装	BB 18N t=12cm	別紙数量内訳書（舗装工）より = 42.0	42	m ²	
畑土整地工					
畑土整地工	t=30cm	別紙数量内訳書（土工）より = 139.3	139	m ³	
防護柵工					
防止柵工					

朝夷行政センター管理費

南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

[illegible]