

令和 8 年度

南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

設 計 書

南房総市千倉町瀬戸2280番地3

南房総市

南 房 総 市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日		令和 8 年 8 月 8 日					
市長		副市長		部長		所長		副所長		係長		係員		設計者	
年度 科目		令和 8 年度		第 02 款 総務費		第 01 項 総務管理費		第 07 目 支所及び出張所費		第 14 節 工事請負費					
施設名		朝夷行政センター													
工事名		南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事													
工事場所		南房総市千倉町瀬戸2280番地3													
								工事期間		令和9年1月29日まで					
工事費総額				円											
工事価格				円											
消費税及び地方消費税相当額				円											

設 計 説 明	敷地面積	A=549m ²	
	小型擁壁	H1000	24m
	組立柵渠	H900	21m
	敷地整地	不陸整正	427m ²
	畑土整地		139m ³
	トラロープ柵		38m

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013800213
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事
施設名	朝夷行政センター

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	04-01;道路新設・改築―道路改良;04-02;道路新設・改築―舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
擁壁工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り(掘削)	土砂	m3	40			第 1 号内訳書参照 @QB0007064-J01
床掘り(掘削)	岩塊・玉石	m3	7			第 2 号内訳書参照 @QB0007064-J02
床掘り	土砂	m3	11			第 3 号内訳書参照 @QB0079002-J01
埋戻し	土質:土砂	m3	17			第 4 号内訳書参照 @QB0041003-J01
整地	残土受入れ地での処理	m3	38			第 5 号内訳書参照 @QB0007054-J01
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1			/4
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉)	m	24			第 6 号内訳書参照 @QB5692001-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立土留		式	1			/4
組立土留撤去設置	H=0.9	m	21			第 7 号内訳書参照 @U001
構造物撤去工		式	1			/3
排水構造物撤去工		式	1			/4
暗渠排水管撤去	撤去	m	14			第 8 号内訳書参照 @QB5829001-J01
集水枿撤去	80kgを超え200kg以下	基	1			第 9 号内訳書参照 @QB5831001-J01
蓋版撤去	蓋種類:溜枿蓋	枚	1			第 10 号内訳書参照 @Q15837001-J01
引込柱撤去工		式	1			/4
引込柱撤去	規格(文字入力):木柱 高さ:4m 配線なし・電工 なし	本	2			第 11 号内訳書参照 @Q85129002-J01
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬	石積み	m3	7			第 12 号内訳書参照 @QB0038002-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	コンクリート殻（有筋2次）	t	0.1			第 13 号内訳書参照 @QB0038051-J02
殻処分	石積み	t	19			第 14 号内訳書参照 @QB0038051-J03
発生材処分費	廃プラ（塩ビ管）	m3	0.1			第 15 号内訳書参照 @U006
現場発生品運搬	発生材種類：溜桝・蓋・廃プラ	t	0.1			第 16 号内訳書参照 @QB5699001-J01
樹木伐採・抜根工		式	1			/4
樹木伐採除根	幹周(C)：15～25cm未満	本	10			第 17 号内訳書参照 @Q60035001-J03
樹木伐採除根	幹周(C)：25～40cm未満	本	10			第 18 号内訳書参照 @Q60035001-J04
道路清掃工		式	1			/3
排水施設清掃工		式	1			/4
側溝清掃(人力)	作業形態：人力 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	8			第 19 号内訳書参照 @QB5250001-J01
仮設工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人				第 20 号内訳書参照 @Q11214002-J01
舗装		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
法面整形工		式	1			/4
法面整形(盛土部)	有り 無し	m2	66			第 21 号内訳書参照 @QB0024001-J01
法面工		式	1			/3
植生工		式	1			/4
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2 未満	m2	66			第 22 号内訳書参照 @QB5643001-J01
舗装工		式	1			/3
舗装準備工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	無し	m2	427			第 23 号内訳書参照 @QB0657001-J01
コンクリート舗装工		式	1			/4
路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	42			第 24 号内訳書参照 @QB0659001-J01
コンクリート舗装	18-8-25 (高炉)	m2	42			第 25 号内訳書参照 @U002
畑土整地工		式	1			/4
畑土整地工	t=30cm	m3	139			第 26 号内訳書参照 @U004
防護柵工		式	1			/3
防止柵工		式	1			/4
トラロープ柵	ロープスティック1.5m	m	38			第 27 号内訳書参照 @U003
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
準備費		式	1			/4
木根等運搬費	枝葉・幹	m3	15			第 28 号内訳書参照 @U007
木根等運搬費	根	m3	8			第 29 号内訳書参照 @U008
木根等処分費	枝葉・幹	m3	15			第 30 号内訳書参照 @U009
木根等処分費	根	m3	8			第 31 号内訳書参照 @U010
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

床掘り(掘削)

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J03
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書 床掘り(掘削) 岩塊・玉石 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210100-J04
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

埋戻し

土質:土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

小型擁壁

0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート擁壁構築費 小型擁壁		m3	0.45			第 6 号単価表参照 SCB226311-J01
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

組立土留撤去設置

H=0.9

15 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭打込		本	11			第 7 号単価表参照 V0001
柵板取付		枚	30			第 8 号単価表参照 V0002
笠石取付		枚	10			第 9 号単価表参照 V0003
親杭撤去		枚	11			第 10 号単価表参照 V0004
柵板撤去		枚	30			第 11 号単価表参照 V0005
笠石撤去		枚	10			第 12 号単価表参照 V0006
計	15 m 当り					
	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

暗渠排水管撤去

撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 暗渠排水管		m	1			第 13 号単価表参照 SCB222770-J01
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

集水桝撤去

80kgを超え200kg以下

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 プレキャスト集水桝		基	1			第 14 号単価表参照 SCB222800-J01
計	1 基 当り					

第 10 号 内訳書

蓋版撤去

蓋種類:溜桝蓋

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 蓋版		枚	1			第 15 号単価表参照 SWB821430-J01
計	1 枚 当り					

第 11 号 内訳書

引込柱撤去

規格（文字入力）：木柱 高さ：4m
配線なし・電工なし

@Q85129002-J01

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱撤去 木柱撤去		本	1			第 16 号単価表参照 SWE118100-J01*
計	1 本 当り					

第 12 号 内訳書

殻運搬

石積み

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210110-J04
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（有筋2次）

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)	有筋 2 次	t	1			第 18 号単価表参照 SWB020052-J02*
計	1 t 当り					

第 14 号 内訳書

殻処分

石積み

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		t	1			第 19 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	1 t 当り					

第 15 号 内訳書

発生材処分費

廃プラ（塩ビ管）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費	廃プラ（塩ビ管）	m3	1			W0005
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

現場発生品運搬

発生材種類:溜桝・蓋・廃プラ

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	1			第 20 号単価表参照 SCB010410-J01
計	1 t 当り					

第 17 号 内訳書

樹木伐採除根

幹周(C):15～25cm未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採除根費 伐採伐根	幹周15～25cm未満 人力	本	1			W0010
計	1 本 当り					

第 18 号 内訳書

樹木伐採除根

幹周(C):25～40cm未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採除根費 伐採伐根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1			W0007
計	1 本 当り					

第 19 号 内訳書

側溝清掃(人力)

作業形態:人力 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力清掃費 側溝清掃 (人力清掃工)		m	1			第 21 号単価表参照 SCB433510-J01
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 22 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人 当り					

第 21 号 内訳書

法面整形(盛土部)

有り 無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 23 号単価表参照 SCB220010-J02
計	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

植生シート

植生シート工(標準品) 250m2未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート設置費 人力施工による植生工		m2	1			第 24 号単価表参照 SWB810870-J02
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

不陸整正

無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 25 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 24 号 内訳書

路盤(車道・路肩部)

再生クワッシュアソ RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 26 号単価表参照 SCB410030-J01*
計	1 m2 当り					

第 25 号 内訳書

コンクリート舗装

18-8-25 (高炉)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	12			第 27 号単価表参照 SCB240010-J01
型枠		m2	4			第 28 号単価表参照 SCB240210-J01
溶接金網敷設		m2	100			第 29 号単価表参照 V0007
路盤紙敷設		m2	100			第 30 号単価表参照 V0008
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 3 0 倍	m2	1. 7			TZ004156006
小型車 (4 t 車以下) 割増		m 3	12			TZ902015001
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

畑土整地工

t=30cm

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撒き出し費 積込（ルーズ）		m3	100			第 31 号単価表参照 SCB210020-J02
整地費 整地		m3	100			第 32 号単価表参照 SCB210610-J02
材料費 畑土		m 3	100			TZ901610001
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 27 号 内訳書

トラロープ柵

ロープスティック1.5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱材料費 ロープスティック	φ 14 H1500 2環	本	51			W0003
ロープ材料費 トラロープ	φ 12 100m/巻	巻	2			W0004
労務費 普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 28 号 内訳書

木根等運搬費

枝葉・幹

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 発生材運搬	木材類 ダンプトラック4 t バックホ ウ0.28m ³ 35.0km以下	m3	1			W0008
計	1 m3 当り					

第 29 号 内訳書

木根等運搬費

根

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 発生材運搬	木材類 ダンプトラック4 t バックホ ウ0.28m ³ 35.0km以下	m3	1			W0008
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

木根等処分費

枝葉・幹

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費	枝葉・幹	m3	1			W0002
計	1 m3 当り					

第 31 号 内訳書

木根等処分費

根

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費	根	m3	1			W0009
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J03

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 2 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 施工方法 = 4

現場制約あり

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01

第 3 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J03 土留方式の種類 = 1

土砂
無し

J02 施工方法 = 1
J04 障害の有無 = 2

標準
有り

第 4 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	K2			ML001070001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K3			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 4 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 3 最大埋戻幅1m以上4m未満

※施工パッケージ単価
SCB210610-J01

第 5 号 単価表

整地

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1 残土受入れ地での処理

第 6 号 単価表

小型擁壁

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	K1			MM000202128
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 6 号 単価表

小型擁壁

1 m3 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m3 当り					

SCB226311

J01 擁壁平均高さ = 3

J03 基礎碎石の有無 = 2

J05 養生工の種類 = 1

0.8m以上1.0m以下

有り

一般養生・特殊養生（練炭）

J02 コンクリート規格 = 27

J04 均しコンクリートの有無 = 1

18-8-25（高炉）

無し

第 7 号 単価表

親杭打込

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 本 当り					

第 8 号 単価表

柵板取付

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 枚 当り					

第 9 号 単価表

笠石取付

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 枚 当り					

第 10 号 単価表

親杭撤去

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 枚 当り					

第 11 号 単価表

柵板撤去

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 枚 当り					

第 12 号 単価表

笠石撤去

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 枚 当り					

第 13 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 2

J03 呼び径 = 1

撤去
50～150mm

J02 管種別 = 1

直管

第 14 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 14 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 2	撤去	J02 製品質量 (kg/基) = 2
J04	費用の内訳 = 1	全ての費用	80kgを超え200kg以下

第 15 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 2

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

再利用撤去

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 16 号 単価表

木柱撤去

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#99
計	1 本 当り					

第 17 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2
J03 土質 = 1
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13 35.0km以下

小規模
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 18 号 単価表

処分費 (t)

有筋 2 次

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
有筋 2 次処分費	安房	t	100			TZ901149120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 19 号 単価表

処分費 (m3)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	天然石 (大谷石同等)	t	100			W0006
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

※施工パッケージ単価
SCB010410-J01

第 20 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 10 28.0km以下

J02 DID区間の有無 = 1 無し

第 21 号 単価表 側溝清掃（人力清掃工） 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m 当り					

SCB433510
J01 側溝蓋規格 = 4 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）

第 22 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

※施工パッケージ単価
SCB220010-J02

第 23 号 単価表

法面整形

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 1

J03 現場制約の有無 = 2

J05 費用の内訳 = 1

盛土部

無し

全ての費用

J02 法面締固めの有無 = 1

J04 土質 = 1

有り

は質土、砂及び砂質土、粘性土

第 24 号 単価表

人力施工による植生工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	1			TQ001413002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWB810870

J01 工種区分 = 2 植生シート工（標準品）
 J03 時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模 = 4

250m2未満

第 25 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 25 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010
J01 補足材料の有無 = 1 無し J04 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 26 号 単価表

路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 26 号 単価表 路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

J04 費用の内訳 = 1

再生クラッシャーラン RC-40

1層施工
全ての費用

第 27 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 28 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート

第 29 号 単価表

溶接金網敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（G 3 5 5 1）	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	115			TZ001450009
普通作業員		人				RR0102
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 30 号 単価表

路盤紙敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙		m 2	115			建設物価P227、積算資料P337 TY090014001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 31 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 32 号 単価表 整地 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 2
J03 障害の有無 = 1

敷均し（ルーズ）
無し

J02 施工数量 = 1

標準（10,000m3未満）