

(あて先) 南房総市長

住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名
代 理 人 氏 名

印
印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名 南房総市外房地区自己搬入施設建設工事（外構工事）
工事場所 南房総市千倉町宇田地先

工事区分・工種・種別・細別 等	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費	式	1			
舗装	式	1			
道路土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削	m ³	30			
土砂等運搬	m ³	30			
整地	m ³	30			
防草コンクリート	式	1			
張りコンクリート	m ²	5			
舗装工	式	1			
舗装準備工	式	1			
不陸整正	m ²	2,870			
アスファルト舗装工	式	1			
下層路盤（車道・路肩部）	m ²	2,490			
上層路盤（車道・路肩部）	m ²	2,490			
表層（車道・路肩部）	m ²	2,490			
アスファルト舗装工	式	1			
下層路盤	m ²	183			
上層路盤	m ²	183			
表層（車道・路肩部）	m ²	183			
コンクリート舗装	式	1			
下層路盤（車道・路肩部）	m ²	196			
コンクリート舗装	m ²	196			
縦目地	m	43			
横目地	m	47			
目地板	m ²	10			
道路付属施設工	式	1			
作業土工	式	1			
床掘り	m ³	1			
埋戻し	m ³	1			
道路付属物工	式	1			
車線分離票	本	24			

道路反射鏡	基	1			
道路反射鏡	基	3			
道路反射鏡	基	3			
施設看板	箇所	1			
防火水槽標識	箇所	1			
追突防止シール	m	25			
防護柵工	式	1			
作業土工	式	1			
床掘り	m ³	30			
埋戻し	m ³	5			
土砂等運搬	m ³	30			
整地	m ³	30			
路側防護柵工	式	1			
ガードレール	m	38			
ガードレール	m	83			
間詰コンクリート	式	1			
車止めポスト工	式	1			
車止めポール	本	6			
車止め	基	7			
防止柵工	式	1			
基礎ブロック、鋼管基礎	基	7			
金網・支柱（立入防止柵）	m	11			
門扉	基	1			
場内施設工	式	1			
作業土工	式	1			
床掘り	m ³	80			
床掘り	m ³	240			
埋戻し	m ³	40			
埋戻し	m ³	170			
基面整正	m ²	27			
土砂等運搬	m ³	80			
整地	m ³	80			
洗車場	式	1			
洗車場	式	1			
防火水槽	式	1			
防火水槽	式	1			
トラックスケール工	式	1			
トラックスケール基礎	式	1			
受水槽基礎工	式	1			
受水槽基礎	式	1			
地盤改良工	式	1			

路床安定処理工	式	1			
安定処理	m ²	40			
安定処理	m ²	2,870			
積込運搬	m ³	195			
排水構造物工	式	1			
作業土工	式	1			
床掘り	m ³	170			
埋戻し	m ³	90			
土砂等運搬	m ³	70			
整地	m ³	70			
側溝工	式	1			
鉄筋コンクリート台付管	m	11			
プレキャストU型側溝	m	7			
プレキャストU型側溝	m	350			
プレキャストU型側溝	m	8			
自由勾配側溝	m	20			
自由勾配側溝	m	7			
自由勾配側溝	m	6			
調整コンクリート	m ³	1.5			
側溝蓋	枚	14			
側溝蓋	枚	664			
側溝蓋	枚	35			
側溝蓋	枚	16			
側溝蓋	枚	4			
側溝蓋	枚	6			
管渠工	式	1			
暗渠排水管	m	1			
暗渠排水管	m	29			
暗渠排水管	m	21			
暗渠排水管	m	3			
排水管部材	式	1			
集水桝・マンホール工	式	1			
既設集水桝補修	式	1			
現場打ち集水桝	箇所	24			
現場打ち集水桝	箇所	2			
現場打ち集水桝	箇所	1			
蓋	枚	24			
蓋	枚	2			
蓋	組	1			
排水工	式	1			
縦排水	式	1			

区画線工	式	1			
区画線工	式	1			
溶融式区画線	m	50			
溶融式区画線	m	6			
溶融式区画線	m	99			
溶融式区画線	m	34			
溶融式区画線	m	53			
溶融式区画線	m	242			
仮設工	式	1			
工事用道路工					
敷鉄板	枚	48			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員	人日	220			
直接工事費	式	1			
うち材料費	式	1			
うち労務費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（積上分）	式	1			
運搬費	式	1			
仮設材運搬費	t	77			
技術監理費	式	1			
土質等試験費	式	1			
地盤調査費	式	1			
現場CBR試験	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
うち建退共制度の掛金	式	1			
工事原価	式	1			
うち安全衛生経費	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

※ 内訳については、原則として、縦覧用又は配布用設計図書等の各項目に数量、単位、単価及び金額を明記すること。

※ 記載する各項目については次のとおりとする。

建築・設備関連工事・・・種目別内訳、科目別内訳及び中科目別内訳まで

その他の工事・・・・・・内訳細別（新土木工事積算大系の工事工種体系における細別）まで

※ 行が不足する場合は、適宜、別葉とすること。

※ 必要な項目の記載があれば、本様式以外の独自様式も可とする。

※ 代理人氏名での提出は、入札委任をしている者に限る。

※ 電子入札システムでの提出時は押印不要。