令和　８　年度

市道三芳１０４号線　道路維持工事

設　計　書

南房総市下滝田地先

南房総市

南　房　総　市

013800335

総括表

南房総市			工事番号			提出年月日	

年度 科目	令和　8　年度	第　07　款 土木費	第　02　項 道路橋りょう費	第　02　目 道路維持費	第　14　節 工事請負費

路線名	市道三芳１０４号線		
工事名	市道三芳１０４号線　道路維持工事		
工事場所	南房総市下滝田地先		
		工事期間	令和９年３月１２日迄

工事費総額	円
工事価格	円
消費税及び地方消費税相当額	円

南　房　総　市

013800335

設計説明	工事延長　L=110ｍ、W=4.5ｍ アスファルト舗装 t=5cm　A=158m2 アスカーブ　L=30m プレキャストU型側溝　設置　L=30m プレキャストU型側溝　再利用設置・撤去　L=30m 溶融式区画線　実線　白　15cm　L=110m ふとんかご　L=60m

南　房　総　市

013800335

設　計　基　本　情　報

設計情報

設計書番号	013800335
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道三芳１０４号線　道路維持工事
路 線 名	市道三芳１０４号線

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	04-02;道路新設･改築－舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	０．０４％ 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

南　房　総　市

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費		式	1			/P
舗装		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂　上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	42			第 1 号内訳書参照　@QB0007051-J01
埋戻し	土砂　土質:土砂	m3	7			第 2 号内訳書参照　@QB0041003-J01
路肩盛土		m3	137			第 3 号内訳書参照　@U003
盛土用土砂		m3	88			第 4 号内訳書参照　@U004
法面整形工		式	1			/4
法面整形(盛土部)	有り　無し	m2	222			第 5 号内訳書参照　@QB0024001-J01
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 250m2未満	m2	222			第 6 号内訳書参照　@QB5643001-J01

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	102			第 7 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚:5cm	m2	158			第 8 号内訳書参照 @QB4999001-J01
殻運搬	舗装版破砕	m3	8			第 9 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	アスファルト殻	m3	8			第 10 号内訳書参照 @QB0038051-J01
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚:150mm	m2	54			第 11 号内訳書参照 @QB0659002-J01
上層路盤	再生粒度調整砕石　RM－30 仕上り厚:100mm	m2	94			第 12 号内訳書参照 @QB0660002-J01
不陸整正	有り　再生粒度調整砕石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	64			第 13 号内訳書参照 @QB0657001-J01
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚:50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	98			第 14 号内訳書参照 @QB0662004-J02
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	60			第 15 号内訳書参照 @QB0662004-J03

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工		式	1			/3
側溝工		式	1			/4
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:U300	m	30			第 16 号内訳書参照 @Q10672001-J01
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:U300 再利用 撤去・据付	m	30			第 17 号内訳書参照 @Q10672001-J02
縁石工		式	1			/3
縁石工		式	1			/4
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	30			第 18 号内訳書参照 @QB1387001-J01
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	110			第 19 号内訳書参照 @Q10688001-J01
かご工		式				/3

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
かご工		式				/4
ふとんかご		式	1			第 20 号内訳書参照 @U006
構造物撤去工		式	1			/3
構造物取壊し工		式	1			/4
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2			第 21 号内訳書参照 @Q10389001-J01
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2			第 22 号内訳書参照 @QB0038002-J01
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2			第 23 号内訳書参照 @QB0038051-J02
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	26			第 24 号内訳書参照 @Q11214002-J02

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書　　掘削　　土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書　　埋戻し　　土砂 土質:土砂　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書　　路肩盛土　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210410-J02
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書　　盛土用土砂　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土用土砂	ほぐし土量	ｍ３	1			TZ901613001
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書　　法面整形(盛土部)　　有り 無し　　1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB220010-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書　　植生ｼｰﾄ　　植生ｼｰﾄ工(標準品) 250m2未満　　1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生ｼｰﾄ設置費 人力施工による植生工		m2	1			第 5 号単価表参照 SWB810870-J01
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書　　舗装版切断　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 6 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書　　舗装版破砕　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚:5cm　　1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破砕費 舗装版破砕		m2	1			第 7 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書　　殻運搬　　舗装版破砕　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 8 号単価表参照 SCB227010-J03
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書　　殻処分　　アスファルト殻　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.35			第 9 号単価表参照　SWB020052-J01*
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書　　下層路盤　　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚:150mm　　1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し･締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB410030-J01
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書　　上層路盤　　再生粒度調整砕石　RM－30 仕上り厚:100mm　　1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 11 号単価表参照　SCB410040-J02
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書　　不陸整正

有り 再生粒度調整砕石 RM-30
28mm以上34mm未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床･路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 12 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書　　表層

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚:50mm
1.4m以上3.0m以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 13 号単価表参照 SCB410260-J03
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書　　表層

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 14 号単価表参照 SCB410260-J02
計	1 m2 当り					

第 16 号 内訳書　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　　U型側溝規格:U300　　1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 15 号単価表参照 SWB821410-J01
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　　U型側溝規格:U300　再利用撤去・据付　　1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 16 号単価表参照 SWB821410-J02
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書　　ｱｽｶｰﾌﾞ　　再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満　　1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ費 アスカーブ		m	1			第 17 号単価表参照　SCB410330-J02
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書　　溶融式区画線　　溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し　　1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 18 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書　　ふとんかご　　1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご		m	60			第 19 号単価表参照　SCB225030-J01
計	1 式 当り					

第 21 号 内訳書　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　　鉄筋構造物 機械施工　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 20 号単価表参照 SWB824010-J01
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書　　殻運搬　　コンクリート殻（鉄筋）　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 21 号単価表参照 SCB227010-J04
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書　　殻処分　　コンクリート殻（鉄筋）　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.5			第 22 号単価表参照　SWB020052-J03*
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書　　交通誘導警備員　　1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員Ｂ		人日	1			第 23 号単価表参照　SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

※施工パッケージ単価

SCB210100-J01

第 1 号　単価表　　掘削　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB210100

J01　土質 = 1　　土砂　　J02　施工方法 = 5　　上記以外（小規模）

J05　施工数量 = 7　　小規模（標準）

第 2 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	K1			MM000202096
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 2 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1m3　　当り					

SCB210410
J01　施工方法 = 5　　上記以外（小規模）　　J02　土質 = 1　　土砂
J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 3 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			MM000202123
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	K2			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 3 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1m3　　当り					

SCB210410
　J01　施工方法 = 4　　最大埋戻幅1m未満

第 4 号　単価表　　法面整形　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB220010
J01　整形箇所 = 1　盛土部
J02　法面締固めの有無 = 1　有り
J03　現場制約の有無 = 2　無し
J04　土質 = 1　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
J05　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 5 号　単価表　　人力施工による植生工　　1　m2　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	1			TQ001413002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1m2　当り					

SWB810870
　J01　工種区分 = 2　　植生シート工（標準品）　　J02　施工規模 = 4　　250m2未満
　J03　時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 6 号　単価表　　舗装版切断　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ　(ブレード)	径１８インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1m　当り					

第 6 号　単価表　　舗装版切断　　1　m　当り　　2 頁

SCB430510

J01	舗装版種別 = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1	15cm以下
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用			

第 7 号　単価表　　舗装版破砕　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB430310
J01　舗装版種別 = 1　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02　障害等の有無 = 1　　無し
J03　騒音振動対策 = 1　　不要
J04　舗装版厚 = 1　　15cm以下
J06　積込作業の有無 = 1　　有り
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 8 号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010
J01　殻発生作業 = 3　　舗装版破砕
J03　DID区間の有無 = 1　　無し
J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用
J02　積込工法区分 = 4　　機械積込（小規模土工）
J09　運搬距離（km）（DID区間無） = 11 12.0km以下

第 9 号　単価表　　処分費（t）　　100　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳ廃材処分費	安房	t	100			TZ901145120
計	100ｔ　当り					
	1ｔ　当り					

第 10 号　単価表　　下層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ［土工用］	排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K2			ML001050002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 10 号　単価表　　下層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410030
J01　全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150
J02　施工区分 = 1　　1層施工
J03　材料 = 6　　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 11 号　単価表　　上層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ［土工用］	排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K2			ML001050002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 11 号　単価表　　上層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410040
J01　材料 = 7　再生粒度調整砕石 RM-30
J06　全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100
J07　施工区分 = 1　1層施工
J09　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 12 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ［土工用］	排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K2			ML001050002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 12 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410010
J01　補足材料の有無 = 2　有り
J02　補足材料平均厚さ = 6　28mm以上34mm未満
J03　補足材料 = 8　再生粒度調整砕石 RM-30
J04　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 13 号　単価表　　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］	運転質量３～４ｔ	%	K2			ML001070011
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 13 号　単価表　　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 3　　1.4m以上3.0m以下
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J06　瀝青材料種類 = 2　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 14 号　単価表　　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 14 号　単価表　　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 1　　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J06　瀝青材料種類 = 2　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 15 号　単価表　　U型側溝　　10　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			TQ001365002
鉄筋コンクリートU形	３００B ３００×３００×６００	個	16.5			TZ002306003
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.48			0.4*1.2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m　当り					
	1m　当り					

SWB821410

J01	作業区分 = 1	据付け	
J02	L=1000・L=4000の使用の有無 = 1	無し	
J03	夜間作業の有無 = 1	無し	
J04	U型側溝の種類 = 1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372	
J05	U型側溝の規格 = 3	300B 300×300×600	
J08	時間的制約の有無 = 1	無し	
J09	施工箇所における補正 = 1	無し	
J10	基礎砕石施工の有無 = 1	有り	
J11	基礎砕石の種類 = 5	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	
J12	基礎砕石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.4		

第 16 号　単価表　　U型側溝　　10　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			TQ001365002
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			TQ001365002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821410

J01	作業区分 = 3	再利用撤去･据付け	
J02	L=1000・L=4000の使用の有無 = 1	無し	
J03	夜間作業の有無 = 1	無し	
J04	U型側溝の種類 = 1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372	
J05	U型側溝の規格 = 3	300B 300×300×600	
J08	時間的制約の有無 = 1	無し	
J09	施工箇所における補正 = 1	無し	
J10	基礎砕石施工の有無 = 2	無し	

第 17 号　単価表　　アスカーブ　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
アスファルトカーバ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式]	４．０～４．５ｍ３／ｈ	%	K2			MM001020001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
運転手（一般）		%	R4			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101005

第 17 号　単価表　　アスカーブ　　1　m　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
	1m　当り					

SCB410330
J01　断面積 = 5　195cm2以上215cm2未満
J02　材料 = 3　再生細粒度アスコン（１３）
J03　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 18 号　単価表　　区画線設置　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	
J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動	
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	
J04	規格･仕様区分 = 1	実線 15cm	
J05	時間的制約の有無 = 1	無し	
J06	塗布厚 = 1	1.5mm	
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	
J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し	
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	
J11	塗料区分 = 1	白	
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	
J13	費用の内訳 = 1	全ての費用	

第 19 号　単価表　　ふとんかご　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			MM000202053
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
ふとんかご		%	Z1			TY001023000
詰石		%	Z2			TY000256000

第 19 号　単価表　　ふとんかご　　1　m　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1ｍ　当り					

SCB225030
J01　作業区分 = 1　　設置
J02　ふとんかご種別 = 2　　階段式
J03　ふとんかご規格 = 2　　高さ50cm×幅120cm

第 20 号　単価表　　構造物とりこわし　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			TQ001611007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1m3　当り					

SWB824010
J01　構造物区分 = 2　鉄筋構造物
J02　工法区分 = 1　機械施工
J03　時間的制約の有無 = 1　無し
J04　夜間作業の有無 = 1　無し
J05　低騒音･低振動対策 = 2　不要

第 21 号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010
J01　殻発生作業 = 2　　ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし　　J02　積込工法区分 = 1　機械積込
J03　DID区間の有無 = 1　無し　　J04　運搬距離（km）（DID区間有無） = 5 10.9km以下
J13　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 22 号　単価表　　処分費（t）　　100　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋２次処分費	安房	t	100			TZ901149120
計	100ｔ　当り					
	1ｔ　当り					

第 23 号　単価表　　交通誘導警備員Ｂ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010212