

工事名称	南房総市役所本庁舎空調設備等改修工事 (建築工事)
工事場所	千葉県南房総市富浦町青木28番地

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

[illegible]

[illegible]

本庁舎空調設備等改修A-01～27、S-01～03

[illegible]

本庁舎空調設備等改修A-01~27、S-01~03

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
ユニット及びその他の改修	撤去	1	式		
ユニット及びその他の改修	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

議場改修A-28~35

[illegible]

本庁舎空調設備等改修A-01~27、S-01~03 直接仮設

[illegible]

本庁舎空調設備等改修A-01～27、S-01～03 防水改修				改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部防水						
床						
屋根 平場塩ビシート防水	非歩行用(1.5)張替え アンカー固定 断熱工法 ケレン・清掃	317	m ²			
塔屋屋根 平場塩ビシート防水	非歩行用(1.5)張替え アンカー固定 断熱工法 ケレン・清掃 下地補修・下地調整	14	m ²			
立上り						
屋根 立上り塩ビシート防水	非歩行用(1.5)張替え 接着工法 ケレン清掃 下地補修・下地調整	24.5	m ²			
屋根 立上り防水押えアンケル	変性シリコンシーリング充填	81.6	m			
屋根 立上り入隅役物		1	m			
屋根 コーナーキャント		81.6	m			
塔屋屋根 立上り塩ビシート防水	非歩行用(1.5)張替え 接着工法 ケレン清掃 下地補修・下地調整	3.7	m ²			
塔屋屋根 立上り防水押えアンケル	変性シリコンシーリング充填	15.6	m			
塔屋屋根 立上り入隅役物		1	m			
塔屋屋根 コーナーキャント		15.6	m			
その他						
屋根・塔屋屋根 SUS脱気筒	70～80m2当り1ヶ所	6	か所			
塔屋屋根 改修ドレイン	樹脂製縦型75φ シート防水用	1	か所			
既存ルーフドレイン取外し再取り付け	シート防水用鋳鉄製横引き型100φ	5	か所			
既存パラペット笠木取外し再取り付け	アルミ2.0 W350 取合部変性シリコンシーリング充填	81.6	m			
シーリング	種類, 形状	1	式			
外壁既存ALC版縦目地シーリング	PU-2 15×10	621	m			

本庁舎空調設備等改修A-01~27、S-01~03 内外装改修 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部内外装						
床						
立上りコンクリート用カッター入れ	モルタル面	21.4	m			
床モルタル撤去	t=25 W=150	10.6	m			
階段 床ノンスリップ型ウレタン塗床材撤去		40.5	m ²			
壁						
既存鳥除けスクリーンホリカーボネイ撤去	t6 アルミ留め材共	74.3	m ²			
既存鳥除けスクリーン用支柱撤去	□-100×100×4.5	85.2	m			
既存鳥除けスクリーン用横棧撤去	□-100×100×4.5	134	m			
既存防鳥網の全面撤去		98.2	m ²			
既存防鳥網用単管パイプ撤去		9	m			
内部内外装						
床						
2Fモニター室 床下点検口長尺塩ビシート撤去	450角 t2.0	1	か所			
2Fモニター室 床下点検口構造用合板撤去	450角 t15	1	か所			
壁						
男子トイレ・女子トイレ 腰壁シート撤去	t1.0	5.3	m ²			
天井						
2Fロビー 天井石膏ボード撤去カッター入れ	t9	5	m			
2Fロビー 天井石膏ボード撤去	t9	1.5	m ²			

[illegible]

本庁舎空調設備等改修A-01~27、S-01~03 内外装改修						
改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部内外装						
床						
既存床タイル水洗い 清掃		26.7	m ²			
既存床モルタル水洗い 清掃		27.6	m ²			
階段 床ノンスリップ型ウレタン 塗床材塗替え		40.5	m ²			
壁						
防鳥壁窯業系防火 サイディング	t16横張塗装仕上金物工法	150	m ²			
防鳥壁用支柱	2C-100×50×20×3.2	45.8	m			
防鳥壁用縦胴縁	C-100×50×20×3.2	105	m			
防鳥壁窯業系防火 サイディング水切り	カラーガルバリウム鋼板t=0.35既製品	21.4	m			
防鳥網		85	m ²			
内部内外装						
壁						
男子トイレ・女子トイレ 腰壁シート	t1.0	5.3	m ²			
天井						
2Fロビー 天井内装用軽量骨 材仕上塗材	ひる石調	1.5	m ²			
2Fロビー 天井石膏ボード	t9.5	1.5	m ²			
天井化粧石膏ボード	t9.5	40	m ²			
天井ロックウール吸音板	t9 石膏ボードt9.5共	203	m ²			
天井ロックウール吸音板	t12 石膏ボードt9.5共	60	m ²			

[illegible]

[illegible]

本庁舎空調設備等改修A-01~27、S-01~03 ユニット及びその他の改修						
改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部ユニット及びその他						
床						
階段ノンスリップ	SUS	48.3	m			
立上り						
防鳥壁窯業系用立上りコンクリート	W=150 H=150 打放補修仕上 上端筋 D13	10.6	m			
立上りコンクリート用あと施工アンカー	D13 下向き	14	本			
立上りコンクリート用あと施工アンカー	D13 横向き	1	本			
その他						
AW-1南面遮光フィルム貼り	W1100×H1655	16	枚			
AW-2遮光フィルム貼り	W1100×H1360	2	枚			
AD-2遮光フィルム貼り	W600×H850	4	枚			
AD-2遮光フィルム貼り	W800×H560	2	枚			
室外機コンクリート基礎	RC造 天端コンクリート金コテ 2200×1050×300 再生砕石t200共	2	か所			
目隠しフェンス	H=1800 L=10.0m 既製コンクリート基礎 400角 H700 6ヶ所	2	か所			
内部ユニット及びその他						
床						
床下点検口	アルミ製 450角	1	か所			
天井						
天井点検口	アルミ製 450角 既存LGSを部分撤去加工	57	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]