令和　８　年度

市道安馬谷３８号線　道路維持工事

設　計　書

南房総市安馬谷地先

南房総市

南　房　総　市

013800348

総括表

南房総市			工事番号			提出年月日	

年度 科目	令和　8　年度	第　07　款 土木費	第　02　項 道路橋りょう費	第　02　目 道路維持費	第　14　節 工事請負費

路線河川名	市道安馬谷３８号線		
工事名	市道安馬谷３８号線　道路維持工事		
工事場所	南房総市安馬谷地先		
		工事期間	令和9年3月26日迄

工事費総額	円
工事価格	円
消費税及び地方消費税相当額	円

南　房　総　市

013800348

設計説明	工事延長　L=25.6m、W=3.9m コンクリート舗装　t=12cm、A=116㎡

南　房　総　市

設　計　基　本　情　報

設計情報

設計書番号	013800348
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道安馬谷３８号線　道路維持工事
路線河川名	市道安馬谷３８号線

諸経費情報

単価世代	2026年 10月 1日
本工事区分	06-01;道路維持･修繕－道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	０．０４％ 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

南　房　総　市

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
路肩盛土		m3	2			第 1 号内訳書参照 @U007
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装厚:100mm	m	13			第 2 号内訳書参照 @QB4998001-J02
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装厚:150mm	m	14			第 3 号内訳書参照 @QB4998001-J03
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:Co	m2	116			第 4 号内訳書参照 @QB4999051-J01
殻運搬	舗装版破砕	m3	13			第 5 号内訳書参照 @QB0038004-J01

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	13			第 6 号内訳書参照 @QB0038051-J01
不陸整正	有り　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 46mm以上53mm未満	m2	116			第 7 号内訳書参照 @QB0657001-J01
コンクリート舗装		m2	116			第 8 号内訳書参照 @U001
差筋		式	1			第 9 号内訳書参照 @U008
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書　　路肩盛土　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210410-J01
盛土用土砂	ほぐし土量	m３	1.1			TZ901613001
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書　　舗装版切断　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装厚:100mm　　1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 2 号単価表参照 SCB430510-J03
計	1 m 当り					

第 3 号 内訳書　　舗装版切断　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装厚:150mm　　1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 2 号単価表参照 SCB430510-J03
計	1 m 当り					

第 4 号 内訳書　　舗装版破砕(小規模)　　舗装版種別:Co　　1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破砕費(小規模) 舗装版破砕積込（小規模土工）		m2	1			第 3 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書　　殻運搬　　舗装版破砕　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書　　殻処分　　コンクリート殻（無筋）　　1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.35			第 5 号単価表参照 SWB020052-J01*
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書　　不陸整正　　有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 46mm以上53mm未満　　1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床･路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 6 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書　　コンクリート舗装　　100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	12			第 7 号単価表参照 SCB240010-J04
溶接金網敷設		m2	100			第 8 号単価表参照 V0003
路盤紙敷設		m2	100			第 9 号単価表参照 V0004
型枠		m2	5.3			第 10 号単価表参照 SCB240210-J02
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　３０倍	m2	2.6			TZ004156006
小型車（４ｔ車以下）割増		ｍ３	12			TZ902015001
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書　　差筋　　1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	5			第 11 号単価表参照 SCB224410-J01
鉄筋工　組立		t	0.001			第 12 号単価表参照 SWB240752-J01
鉄筋コンクリート用棒鋼		t	0.001			第 13 号単価表参照 V0005
計	1 式 当り					

第 1 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	%	K1			MM000202097
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 1 号　単価表　　埋戻し　　1　m3　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1m3　当り					

SCB210410
J01　施工方法 = 5　　上記以外（小規模）　　J02　土質 = 1　　土砂
J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 2 号　単価表　　舗装版切断　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ　(ブレード)	径１８インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1m　当り					

第 2 号　単価表　　舗装版切断　　1　m　当り　　2 頁

SCB430510

J01	舗装版種別 = 2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 = 1	15cm以下
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用			

第 3 号　単価表　　舗装版破砕積込（小規模土工）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	%	K1			MM000201047
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB210720
　J01　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 4 号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010
J01　殻発生作業 = 3　　舗装版破砕
J02　積込工法区分 = 4　　機械積込（小規模土工）
J03　DID区間の有無 = 1　　無し
J09　運搬距離（km）（DID区間無） = 13 28.5km以下
J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 5 号　単価表　　処分費（t）　　100　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋Ｃｏ処分費	安房	t	100			TZ901146120
計	100ｔ　当り					
	1ｔ　当り					

第 6 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ［土工用］	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K2			ML001050002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 6 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410010
J01　補足材料の有無 = 2　有り
J02　補足材料平均厚さ = 9　46mm以上53mm未満
J03　補足材料 = 6　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 7 号　単価表　　コンクリート　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1m3　当り					

SCB240010

J01　構造物種別 = 1	無筋･鉄筋構造物	J02　打設工法 = 4	人力打設
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41	18-8-25（高炉）	J05　養生工の種類 = 2	一般養生
J07　現場内小運搬の有無 = 2	無し	J13　費用の内訳 = 1	全ての費用

第 8 号　単価表　　溶接金網敷設　　100　m2　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	m2	115			TZ001450009
計	100m2　当り					
	1m2　当り					

第 9 号　単価表　　路盤紙敷設　　100　m2　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙		m２	115			建設物価P227,積算資料P337 TY090014001
普通作業員		人				RR0102
計	100m2　当り					
	1m2　当り					

第 10 号　単価表　　型枠　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1m2　当り					

SCB240210
J01　型枠の種類 = 1　　一般型枠　　J02　構造物の種類 = 5　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第 11 号　単価表　　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　　1　孔　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	K1			ML001110001
電動ハンマドリル	穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ	%	K2			MM002083002
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1孔　当り					

SCB224410
　J01　削孔深さ = 1　　30mm以上200mm未満

第 12 号　単価表　　鉄筋工　組立　　1　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
鉄筋工		人				RR0110
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1t　当り					

SWB240752
J01　組立区分 = 5　　差筋および杭頭処理　　J02　鉄筋材料規格・径 = 1　　SD295 D10

第 13 号　単価表　　鉄筋コンクリート用棒鋼　　1　t　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03			TZ001102008
計	１ｔ　当り					