数　量　総　括　表　（　市　道　安　馬　谷　３　８　号　線　　道　路　維　持　工　事　）

工　　種	仕　様・寸　法		計　　算　　式	数 量	単位	備　　考
土工						
路肩盛土	購入土		数量計算書より　0.6 ＋ 1.7 ＝ 2.3	2	m3	
舗装工						
舗装版切断	Co舗装版 t=100mm		3.85 ＋ 3.90 ＋ 0.90 ＋ 3.30 ＋ 0.9 ＝ 12.9	13	m	
	Co舗装版 t=150mm		8.90 ＋ 4.90 ＝ 13.8	14	m	
舗装版破砕	Co舗装版 t=100mm		数量計算書より　83.1		m2	
	Co舗装版 t=150mm		数量計算書より　32.8　83.1 ＋ 32.8 ＝ 115.8	116	m2	
殻運搬	Co殻　t=100mm 運搬距離　L=20.1km		83.1 ＊ 0.10 ＝ 8.31		m3	
	Co殻　t=150mm 運搬距離　L=20.1km		32.8 ＊ 0.15 ＝ 4.92　8.31 ＋ 4.92 ＝ 13.2	13	m3	
殻処分	Co殻		＝ 13.2	13	m3	13.2 ＊ 2.35＝ 31.0t
不陸整正	RC-40 t=50㎜(平均)		数量計算書より　83.1 ＋ 32.8 ＝ 115.9	116	m2	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) t=120mm	溶接金網φ6 目地@8m 路盤紙	数量計算書より　83.1 ＋ 32.8 ＝ 115.9	116	m2	型枠 ((25.6*2)*0.12)*100/116＝5.3m2 目地 (5.1*5本*0.12)*100/116＝2.6m2
差筋			0.560 ＊ 0.5 ＊ 5.0 ／ 1.00 ／ 1000 ＝ 0.0014	0.001	t	削孔　5孔 D10　0.56kg/m