

令和 8 年度

林道奥沢線 排水整備工事

設 計 書

南房総市合戸地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 05 款 農林水産業費		第 02 項 林業費		第 02 目 林業振興費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名		林道奥沢線									
工事名		林道奥沢線 排水整備工事									
工事場所		南房総市合戸地先									
							工事日数		令和9年2月26日迄		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長L=107.0m 1工区 L=57.0m W=1.5m アスファルト舗装 A=74.5m ² 集水桝 N=2基 県型側溝 L=48.3m PC側溝 L=7.1m 2工区 L=0.8m W=3.48m アスファルト舗装 A=5.9m ² 集水桝 N=1基 PC側溝 L=2.68m
------------------	--

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013800269
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	林道奥沢線 排水整備工事
路線河川名	林道奥沢線

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕—道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	44			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	34			第 2 号内訳書参照 @QB0007052-J02
整地	残土受入れ地での処理	m3	34			第 3 号内訳書参照 @QB0007054-J01
路床盛土工		式	1			/4
埋戻し	土砂 土質:土砂	m3	11			第 4 号内訳書参照 @QB0041003-J01
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	66			第 5 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚 :100mm	m	2			第 6 号内訳書参照 @QB4998001-J02
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	93			第 7 号内訳書参照 @QB4999001-J01
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 :10cm	m2	1			第 8 号内訳書参照 @QB4999001-J02
殻運搬	舗装版破碎	m3	5			第 9 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	舗装版破碎	m3	0.1			第 10 号内訳書参照 @QB0038004-J02
殻処分	アスファルト殻	m3	5			第 11 号内訳書参照 @QB0038051-J01
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0.1			第 12 号内訳書参照 @QB0038051-J02
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:150mm	m2	80			第 13 号内訳書参照 @QB0659002-J01
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚:100mm	m2	80			第 14 号内訳書参照 @QB0660002-J01
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	80			第 15 号内訳書参照 @QB0662004-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工		式	1			/3
側溝工		式	1			/4
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:CH25-300	m	48			第 16 号内訳書参照 @Q10672001-J01
プレキャストU型側溝	PC側溝（横断用）300A	m	7			第 17 号内訳書参照 @Q10672001-J04
プレキャストU型側溝	PC側溝（横断用）300A	m	3			第 18 号内訳書参照 @Q10672001-J05
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:240×240	m	2			第 19 号内訳書参照 @Q10672001-J03
側溝蓋	県型300用甲蓋	枚	87			第 20 号内訳書参照 @Q10675002-J02
側溝蓋	県型300用 グレーチング (T-25)	枚	10			第 21 号内訳書参照 @Q10675002-J03
側溝蓋（鋼製グレーチング）	PC300用 400×995×100 (50) T-25	枚	10			第 22 号内訳書参照 @Q10675002-J04
側溝清掃(人力)	作業形態:人力清掃工 無蓋	m	50			第 23 号内訳書参照 @QB5250001-J01
現場打ち集水枠	□800×800×700 現場打材 18-8-25(高炉) 無し	箇所	3			第 24 号内訳書参照 @QB0678002-J01

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整コンクリート		m3	0.1			第 25 号内訳書参照 @U001
構造物撤去工		式	1			/3
排水構造物撤去工		式	1			/4
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2			第 26 号内訳書参照 @Q10389001-J01
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.01			第 27 号内訳書参照 @Q10389001-J02
蓋版撤去	蓋種類: グレーチング	枚	54			第 28 号内訳書参照 @Q15837001-J01
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	2			第 29 号内訳書参照 @QB0038001-J01
殻処分	コンクリート殻 (鉄筋)	m3	2			第 30 号内訳書参照 @QB0038051-J03
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	23			第 31 号内訳書参照 @Q10032002-J01

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		t	4			第 32 号内訳書参照 @Q11199001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書 掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J03
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 5 号単価表参照 SCB430510-J02
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

舗装版切断

コンクリート舗装版 舗装厚:100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 6 号単価表参照 SCB430510-J03
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 7 号単価表参照 SCB430310-J02
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

舗装版破碎

コンクリート舗装版 舗装版厚:10cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB430310-J03
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書 殻運搬 舗装版破碎 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 9 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 11 号単価表参照 SWB020051-J03*
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書		殻処分		コンクリート殻（無筋）		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			m3	1			第 12 号単価表参照
処分費（m3）							SWB020051-J02*
計		1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

下層路盤

再生クワッシュン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 13 号単価表参照 SCB410030-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

上層路盤

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 14 号単価表参照 SCB410040-J01
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

@QB0662004-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 15 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 16 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:CH25-300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 16 号単価表参照 SWB821410-J01*
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書

プレキャストU型側溝

PC側溝（横断用）300A

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 17 号単価表参照 SWB821410-J03
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

プレキャストU型側溝

PC側溝（横断用）300A

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 18 号単価表参照 SWB821410-J04
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書 プレキャストU型側溝 U型側溝規格:240×240 1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 19 号単価表参照 SWB821410-J02
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書 側溝蓋 県型300用甲蓋 1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 20 号単価表参照 SWB821430-J02*
計	1 枚 当り					

県型300用
グレーチング (T-25)

1 枚 当り

第 21 号 内訳書 側溝蓋

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			第 21 号単価表参照 SWB821430-J03*
計	1 枚 当り					

第 22 号 内訳書

側溝蓋 (鋼製グレーチング)

PC300用 400×995×100 (50)
T-25

@Q10675002-J04

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 22 号単価表参照 SWB821430-J04
計	1 枚 当り					

第 23 号 内訳書

側溝清掃(人力)

作業形態:人力清掃工 無蓋

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力清掃費 側溝清掃 (人力清掃工)		m	1			第 23 号単価表参照 SCB433510-J01
計	1 m 当り					

□800×800×700
現場打材 18-8-25(高炉) 無し

1 箇所 当り

第 24 号 内訳書 現場打ち集水桝

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 24 号単価表参照 SCB222950-J01
計	1 箇所 当り					

第 26 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 26 号単価表参照 SWB824010-J01
計	1 m3 当り					

第 27 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 人力施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 27 号単価表参照 SWB824010-J02
計	1 m3 当り					

第 28 号 内訳書 蓋版撤去 蓋種類:グレーチング 1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 蓋版		枚	1			第 28 号単価表参照 SWB821430-J05
計	1 枚 当り					

第 29 号 内訳書

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 29 号単価表参照 SCB227010-J03
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 2 次処分費	安房	t	2.5			TZ901148120
計	1 m3 当り					

第 31 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 30 号単価表参照 SWB253610-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	0.215			第 31 号単価表参照 SWB253630-J01
計	1 m2 当り					

第 32 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 敷鉄板等)	t	1			第 32 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 33 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110
J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 3 号 単価表

整地

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

第 4 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 4 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5
J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1 土砂

第 5 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 5 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用	15cm以下

第 6 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 6 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510
J01 舗装版種別 = 2
J05 費用の内訳 = 1
J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下

第 7 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 1
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 8 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 2
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

コンクリート舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 9
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 9 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11 12.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 10 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 2
J05 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10 13.5km以下

機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要

第 11 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	安房	t	2.35			TZ901145120
計	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋 C o 処分費	安房	t	2.35			TZ901146120
計	1 m3 当り					

第 13 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 13 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

J04 費用の内訳 = 1

再生クラッシャーラン RC-40

1層施工
全ての費用

第 14 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 14 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 7

J07 施工区分 = 1

再生粒度調整碎石 RM-30

1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 15 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 15 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 16 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
千葉県型側溝 (2 5 t)	路側用 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	本	5			TZ901002233
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.612			0.51*1.2 TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 17 号 単価表

U 型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U 型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
側溝		個	5			TY000300000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.84			0.7*1.2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.7

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 18 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
側溝		個	5			TY000300000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.96			0.8*1.2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.8

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 19 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365001
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 3 再利用撤去・据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J05 U型側溝の規格 = 1 240 240×240×600
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 2 無し

第 20 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367002
千葉県型側溝蓋 (2 5 t)	路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5	枚	100			TZ901003239
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 21 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
グレーチング蓋 (県型 車道用)	T=25 501 × 390	枚	100			TZ901005390
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 22 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 23 号 単価表 側溝清掃（人力清掃工） 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m 当り					

SCB433510
J01 側溝蓋規格 = 1 無蓋

第 24 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 24 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25（高炉）

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 5

J04 養生工の種類 = 1

0.28m3を超え0.30m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

第 25 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 1

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

養生無し

全ての費用

第 26 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			TQ001611007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2

J03 時間的制約の有無 = 1

J05 低騒音・低振動対策 = 2

鉄筋構造物

無し

不要

J02 工法区分 = 1

J04 夜間作業の有無 = 1

機械施工

無し

第 27 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			TQ001611008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2
J03 時間的制約の有無 = 1

鉄筋構造物
無し

J02 工法区分 = 2
J04 夜間作業の有無 = 1

人力施工
無し

第 28 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 2
 J03 蓋版の種類 = 5
 J06 時間的制約の有無 = 1

再利用撤去
 蓋版（各種）
 無し

J02 夜間作業の有無 = 1
 J05 規格・仕様区分 = 1
 J07 施工箇所における補正 = 1

無し
 40kg/枚以下
 無し

第 29 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5 10.9km以下

機械積込

第 30 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 34 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 31 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	4			TY007214000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB253630

J01 敷鉄板の種類 = 22×1, 524×3, 048 (mm)

J02 不足分弁償金の有無 = 1 無

J04 供用日数（日）（実数入力）[日] = 4

J05 整備費の有無 = 1 無

第 32 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			TZ006810002
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 17.1

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種 (実数入力)

無

第 33 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 34 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590