

数量総括表（市道千倉111号線舗装修繕工事）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工					
舗装版切断	As舗装版 t=50mm	$6.85 + 6.75 = 13.6$	14	m	
舗装版破碎	As舗装版 t=50mm	数量計算書より $2457.4 = 2457.4$	2,460	m2	
殻運搬	As殻 運搬距離 L=23.0km	$2457.4 * 0.05 = 122.87$	123	m3	
殻処分	As殻		123	m3	$2457.4 * 0.05 * 2.35 = 288.7t$
不陸整正	RM-30 t=30mm(平均)	図面より $2457.4 = 2457.4$	2,460	m2	
表層	再生密粒度As13mm t=50mm	数量計算書より $2457.4 = 2457.4$	2,460	m2	
区画線工					
熔融式区画線	実線15cm 白	$360.0 * 2.00 = 720.00$	720	m	
仮設工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	$2.0 * 9.0 = 18.0$	18	人日	必要日数(まるめ) 9 日

数量計算書（市道千倉１１１号線舗装修繕工事）

測点	測点間距離	舗装版取壊し			不陸整正			表層					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自No.0		6.85			6.85			6.85					
至No.0+10	10.000	6.85	6.85	68.5	6.85	6.85	68.5	6.85	6.85	68.5			
自No.0+10		6.85			6.85			6.85					
至No.1	10.000	6.40	6.63	66.3	6.40	6.63	66.3	6.40	6.63	66.3			
自No.1		6.40			6.40			6.40					
至No.1+10	10.000	6.25	6.33	63.3	6.25	6.33	63.3	6.25	6.33	63.3			
自No.1+10		6.25			6.25			6.25					
至No.2	10.000	6.45	6.35	63.5	6.45	6.35	63.5	6.45	6.35	63.5			
自No.2		6.45			6.45			6.45					
至No.2+10	10.000	6.75	6.60	66.0	6.75	6.60	66.0	6.75	6.60	66.0			
自No.2+10		6.75			6.75			6.75					
至No.3	10.000	7.00	6.88	68.8	7.00	6.88	68.8	7.00	6.88	68.8			
自No.3		7.00			7.00			7.00					
至No.3+10	10.000	7.00	7.00	70.0	7.00	7.00	70.0	7.00	7.00	70.0			
自No.3+10		7.00			7.00			7.00					
至No.4	10.000	6.65	6.83	68.3	6.65	6.83	68.3	6.65	6.83	68.3			
自No.4		6.65			6.65			6.65					
至No.4+10	10.000	6.55	6.60	66.0	6.55	6.60	66.0	6.55	6.60	66.0			
自No.4+10		6.55			6.55			6.55					
至No.5	10.000	6.80	6.68	66.8	6.80	6.68	66.8	6.80	6.68	66.8			
自No.5		6.80			6.80			6.80					
至No.5+10	10.000	6.80	6.80	68.0	6.80	6.80	68.0	6.80	6.80	68.0			
自No.5+10		6.80			6.80			6.80					
至No.6	10.000	6.85	6.83	68.3	6.85	6.83	68.3	6.85	6.83	68.3			
自No.6		6.85			6.85			6.85					
至No.6+10	10.000	7.55	7.20	72.0	7.55	7.20	72.0	7.55	7.20	72.0			
自No.6+10		7.55			7.55			7.55					
至No.7	10.000	7.50	7.53	75.3	7.50	7.53	75.3	7.50	7.53	75.3			
自No.7		7.50			7.50			7.50					
至No.7+10	10.000	7.10	7.30	73.0	7.10	7.30	73.0	7.10	7.30	73.0			
自No.7+10		7.10			7.10			7.10					
至No.8	10.000	6.35	6.73	67.3	6.35	6.73	67.3	6.35	6.73	67.3			
自No.8		6.35			6.35			6.35					
至No.8+10	10.000	6.30	6.33	63.3	6.30	6.33	63.3	6.30	6.33	63.3			
自No.8+10		6.30			6.30			6.30					
至No.9	10.000	6.70	6.50	65.0	6.70	6.50	65.0	6.70	6.50	65.0			
自No.9		6.70			6.70			6.70					
至No.9+10	10.000	7.00	6.85	68.5	7.00	6.85	68.5	7.00	6.85	68.5			
自No.9+10		7.00			7.00			7.00					
至No.10	10.000	7.10	7.05	70.5	7.10	7.05	70.5	7.10	7.05	70.5			
自No.10		7.10			7.10			7.10					
至No.10+10	10.000	6.75	6.93	69.3	6.75	6.93	69.3	6.75	6.93	69.3			

数量計算書（市道千倉１１１号線舗装修繕工事）

測点	測点間距離	舗装版取壊し			不陸整正			表層					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自 No.10+10		6.75			6.75			6.75					
至 No.11	10.000	6.65	6.70	67.0	6.65	6.70	67.0	6.65	6.70	67.0			
自 No.11		6.65			6.65			6.65					
至 No.11+10	10.000	6.95	6.80	68.0	6.95	6.80	68.0	6.95	6.80	68.0			
自 No.11+10		6.95			6.95			6.95					
至 No.12	10.000	7.25	7.10	71.0	7.25	7.10	71.0	7.25	7.10	71.0			
自 No.12		7.25			7.25			7.25					
至 No.12+10	10.000	7.10	7.18	71.8	7.10	7.18	71.8	7.10	7.18	71.8			
自 No.12+10		7.10			7.10			7.10					
至 No.13	10.000	7.10	7.10	71.0	7.10	7.10	71.0	7.10	7.10	71.0			
自 No.13		7.10			7.10			7.10					
至 No.13+10	10.000	6.55	6.83	68.3	6.55	6.83	68.3	6.55	6.83	68.3			
自 No.13+10		6.55			6.55			6.55					
至 No.14	10.000	6.30	6.43	64.3	6.30	6.43	64.3	6.30	6.43	64.3			
自 No.14		6.30			6.30			6.30					
至 No.14+10	10.000	6.55	6.43	64.3	6.55	6.43	64.3	6.55	6.43	64.3			
自 No.14+10		6.55			6.55			6.55					
至 No.15	10.000	6.95	6.75	67.5	6.95	6.75	67.5	6.95	6.75	67.5			
自 No.15		6.95			6.95			6.95					
至 No.15+10	10.000	6.75	6.85	68.5	6.75	6.85	68.5	6.75	6.85	68.5			
自 No.15+10		6.75			6.75			6.75					
至 No.16	10.000	6.85	6.80	68.0	6.85	6.80	68.0	6.85	6.80	68.0			
自 No.16		6.85			6.85			6.85					
至 No.16+10	10.000	7.20	7.03	70.3	7.20	7.03	70.3	7.20	7.03	70.3			
自 No.16+10		7.20			7.20			7.20					
至 No.17	10.000	7.05	7.13	71.3	7.05	7.13	71.3	7.05	7.13	71.3			
自 No.17		7.05			7.05			7.05					
至 No.17+10	10.000	6.90	6.98	69.8	6.90	6.98	69.8	6.90	6.98	69.8			
自 No.17+10		6.90			6.90			6.90					
至 No.18	10.000	6.75	6.83	68.3	6.75	6.83	68.3	6.75	6.83	68.3			
自													
至													
自													
至													
自													
至													
自													
至													
合計	360.000			2,457.4			2,457.4			2,457.4			0.0

交通誘導警備員必要日数計算（市道千倉111号線 舗装修繕工事）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単位	日当たり施工量	必要日数	備 考
舗装工						
舗装版切断	As舗装版 t=50mm	13.60	m	203	0.07	
舗装版破碎	As舗装版 t=50mm	2,457.40	m2	484	5.08	
殻運搬	As殻 運搬距離 L=23.0km	122.87	m3			
殻処分	As殻	122.87	m3			
不陸整正	RM-30 t=30mm(平均)	2,457.40	m2	1,400	1.76	
表層	再生密粒度As13mm t=50mm	2,457.40	m2	2,300	1.07	
区画線工						
熔融式区画線	実線15cm 白	720.00	m	1,000	0.72	
必要日数					8.7	