

数量総括表（市道深名23号線舗装修繕工事）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
道路土工					
掘削	土砂 小規模(標準)	舗装面積より 471.0 * 0.15 = 70.7	71	m3	
土砂等運搬	土砂 小規模 運搬距離 L=15.2km	= 70.7	71	m2	
整地	残土受入地での処理	= 70.7	71	m3	
舗装工					
上層路盤	RM-30 t=100mm	数量計算書より 471.0 = 471.0	471	m2	
表層	再生密粒度As13mm t=50mm	数量計算書より 471.0 = 471.0	471	m2	
仮設工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	2.0 * 3.0 = 6.0	6	人日	必要日数(まるめ) 3 日

数量計算書（市道深名23号線舗装修繕工事）

測点	測点間距離	上層路盤			表層								
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自No.0	10.000	4.20			4.20								
至No.0+10		3.60	3.90	39.0	3.60	3.90	39.0						
自No.0+10	10.000	3.60			3.60								
至No.1		3.60	3.60	36.0	3.60	3.60	36.0						
自No.1	10.000	3.60			3.60								
至No.1+10		3.30	3.45	34.5	3.30	3.45	34.5						
自No.1+10	10.000	3.30			3.30								
至No.2		3.00	3.15	31.5	3.00	3.15	31.5						
自No.2	10.000	3.00			3.00								
至No.2+10		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.2+10	10.000	3.00			3.00								
至No.3		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.3	10.000	3.00			3.00								
至No.3+10		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.3+10	10.000	3.00			3.00								
至No.4		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.4	10.000	3.00			3.00								
至No.4+10		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.4+10	10.000	3.00			3.00								
至No.5		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.5	10.000	3.00			3.00								
至No.5+10		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.5+10	10.000	3.00			3.00								
至No.6		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.6	10.000	3.00			3.00								
至No.6+10		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.6+10	10.000	3.00			3.00								
至No.7		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自No.7	10.000	3.00			3.00								
至No.7+10		3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0						
自													
至													
自													
至													
自													
至													
自													
至													
自													
至													
合計	150.000			471.0			471.0			0.0			0.0

交通誘導警備員必要日数計算（市道深名23号線 舗装修繕工事）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単位	日当たり施工量	必要日数	備 考
道路土工						
掘削	土砂 小規模(標準)	70.7	m3	37	1.91	
舗装工						
上層路盤	RM-30 t=100mm	471.0	m2	830	0.57	
表層	再生密粒度As13mm t=50mm	471.0	m2	2,300	0.20	
必要日数					2.68	