

数 量 総 括 表

令和8年度 林道嶺岡中央4号線 道路維持工事

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	1.00 + 39.00 + 1.50 + 2.4 = 43.90	44	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	36.00 × 1.0 + 4.10 = 40.10	40	m2	
殻運搬	舗装版破碎	40.10 × 0.05 = 2.01	2	m3	運搬距離 L=0.95km
殻処分	アスファルト殻	40.10 × 0.05 = 2.01	2	m3	2.01 × 2.35= 4.72 t
下層路盤	補足材有り RC-40 平均 150mm	36.00 + 3.06 = 39.06	39	m2	
上層路盤	補足材有り RM-30 平均 100mm	36.00 + 3.06 = 39.06	39	m2	
表層	再生密粒度アスコン (13) 舗装厚：50mm	36.00 + 3.06 = 39.06	39	m2	
土工					
作業土工					
床掘り（掘削）		1.2 × 1.85 + 36.00 × 0.64 = 25.26	25	m3	
埋戻し		1.2 × 1.02 + 36.00 × 0.31 = 12.38	12	m3	
残土運搬処理		25.26 + 1.61 - 12.38 ÷ 0.9 = 13.11	13	m3	
集水柵工					
現場打ち集水柵	800×800×1150 18－8－25高炉	= 1.0	1	箇所	C o : 1.00m3 基礎碎石1.44m2

数 量 総 括 表

令和8年度 林道嶺岡中央4号線 道路維持工事

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
蓋	落込式グレーチング T-25	$= 1.0$	1	枚	
均しC o	18-8-25高炉 t=10cm	$0.40 \times 36.00 = 14.4$	14	m2	
側溝清掃工		$\text{図面より } L = 25.70 = 25.7$	26	m	$V = 0.25 \times 0.25 \times 25.7 = 1.6 \text{ m}^3$
擁壁工					
擁壁工					
小型擁壁	現場打擁壁18-8-25高炉	$\begin{aligned} \text{C o} &: 0.12 \times 36.00 = 4.32 \text{ m}^3 \\ \text{型枠} &: 0.80 \times 72 = 57.60 \text{ m}^2 \end{aligned}$	1	式	
構造物撤去工					
構造物撤去					
構造物撤去	既設集水桝・既設擁壁	$0.12 \times 36.0 + 0.12 = 4.44$	4	m3	
構造物撤去	既設側溝	$0.05 \times 36.0 = 1.80$	2	m3	
殻運搬	無筋C o	$= 4.44$	4	m3	運搬距離 L=0.95km
殻運搬	鉄筋C o	$= 1.80$	2	m3	運搬距離 L=0.95km
殻処分	無筋C o	$= 4.44$	4	m3	$4.44 \times 2.35 = 10.43 \text{ t}$
殻処分	鉄筋C o	$= 1.80$	2	m3	$1.80 \times 2.5 = 4.50 \text{ t}$

数 量 総 括 表

令和8年度 林道嶺岡中央4号線 道路維持工事

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員		12.0 = 12.0	12	人	

交通誘導警備員算出表

令和8年度 林道嶺岡中央4号線 道路維持工事

工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	日当り 標準作業量	実日数	備考
舗装工								
	舗装打換え工							
		舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	m	44	203	0.22	
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	m2	40	484	0.08	
		殻運搬	舗装版破碎	m3	2	-		
		殻処分	アスファルト殻	m3	2	-		
		下層路盤	補足材有り RC-40 平均 150mm	m2	39	830	0.05	
		上層路盤	補足材有り RM-30 平均 100mm	m2	39	830	0.05	
		表層	再生密粒度アスコン (13) 舗装厚：50mm	m2	39	250	0.16	
土工								
	作業土工							
		床掘り（掘削）		m3	25	37	0.68	
		埋戻し		m3	12	43	0.29	
		残土運搬処理		m3	13	-		
排水構造物工								
	排水構造物工							
		側溝清掃工		m	26	63	0.41	断面積：0.0625m2 体積率50%以上
集水桝工								
		現場打ち集水桝	基礎材設置	m2	1.44	155	0.01	
			型枠	m2	8.875	15	0.59	
		18-8-25高炉	Co打設	m3	0.99	8	0.12	

交通誘導警備員算出表

令和8年度 林道嶺岡中央4号線 道路維持工事

工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	日当り 標準作業量	実日数	備考
		蓋	落込式グレーチングT-25	枚	1	250	0.00	
		均しC o	18-8-25高炉 t=10cm	m3	1	4	0.23	
擁壁工								
	擁壁工							
		小型擁壁	現場打擁壁18-8-25高炉	m3	2.25	1.2	1.88	
構造物撤去工								
	構造物撤去							
		構造物撤去	既設集水桝・既設擁壁	m3	4.4	19	0.23	
		構造物撤去	既設側溝	m3	1.8	11	0.16	
		殻運搬	無筋C o	m3	4.4	-		
		殻運搬	鉄筋C o	m3	1.8	-		
		殻処分	無筋C o	m3	4.4	-		
		殻処分	鉄筋C o	m3	1.8	-		
		計					5.16	6人
		合計					12.00	交通誘導警備員2名 12人