

数量総括表

令和8年度 市道市部8号線 排水整備工事

南房総市市部地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚：100mm	$0.67 + 61.70 + 0.67 = 63.0$	63	m	
舗装版破碎（小規模）	コンクリート舗装版 舗装厚：100mm	$0.67 \times 61.70 = 41.3$	41	m2	
殻運搬	舗装版破碎	$41.3 \times 0.10 = 4.1$	4	m3	運搬距離 11.7km
殻処分	コンクリート殻（無筋Co）	$41.3 \times 0.10 = 4.1$	4	m3	$4.1 \times 2.35 = 9.63t$
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=100mm	$0.5 \times 61.7 = 30.9$	31	m2	
コンクリート舗装	18-8-25高炉 W/C60%以下 t=120mm	$0.5 \times 61.7 = 30.9$	31	m2	
排水構造物工					
作業土工					
床掘り（掘削）	土砂 小規模	$0.3 \times 61.7 = 18.5$	19	m3	
埋戻し	土砂 小規模	$0.1 \times 61.7 = 6.2$	6	m3	
土砂等運搬	土砂	$18.5 - 6.2 = 12.3$	12	m3	
整地	残土受入れ地での処理	$12.3 = 12.3$	12	m3	
側溝工					

数量総括表

令和8年度 市道市部8号線 排水整備工事

南房総市市部地先

工種・種別・細別	仕様・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
プレキャストU型側溝	CH25-30-30	60.8 = 60.8	61	m	
側溝蓋	コンクリート蓋 CH25-30用	61.0 ÷ 0.5 × 0.9 = 109.8	110	枚	
側溝蓋	グレーチング T-25 CH25-30用	61.0 ÷ 0.5 × 0.1 = 12.2	12	枚	
集水桝・マンホール工					
現場打ち集水桝	□600×H600 18-8-25（高炉）	1.0 = 1.0	1	箇所	
道路清掃工					
排水施設清掃工					
側溝清掃（人力）	有蓋 コンクリート蓋	図面より 25.0 = 25.0	25	m	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	Do側溝 0.08 × 60.8 + 集水桝 0.32 = 5.2	5	m3	
運搬処理工					
殻運搬	コンクリート殻	5.2 = 5.2	5	m3	運搬距離 11.7km
殻処分	コンクリート殻（有筋二次）	5.2 = 5.2	5	m3	5.2×2.50 =13.00t
仮設工					

数量總括表

令和8年度 市道市部8号線 排水整備工事

南房総市市部地先

[illegible]

交通誘導警備員算出表

令和8年度 市道市部8号線 排水整備工事

南房総市市部地先

工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	日当り 標準作業量	実日数	備考
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	コンクリート 15cm以下	m	63.0	129	0.49	
〃	〃	舗装版破碎（小規模）	コンクリート 15cm以下	m2	41.3	23	1.80	
〃	〃	下層路盤	車道・路肩部施工	m2	30.9	830	0.04	
〃	〃	コンクリート舗装	人力舗設 舗設厚20cm未満	m2	30.9	69	0.45	
排水構造物工	作業土工	床掘り（掘削）	小規模	m3	18.5	32	0.58	
〃	〃	埋戻し	小規模	m3	6.2	40	0.16	
〃	側溝工	プレキャストU型側溝	L=2,000mm 1,000kg/個以下	m	60.8	43	1.41	
〃	〃	蓋版	コンクリート 40を超え170kg/枚以下	枚	109.8	120	0.92	
〃	〃	蓋版	グレーチング 40kg/枚以下	枚	12.2	200	0.06	
〃	集水枥・マンホール工	現場打ち集水枥	人力打設 0.20m3以上0.36m3以下	個所	1.0	3	0.33	
道路清掃工	排水施設清掃工	側溝清掃（人力）	人力 有蓋 コンクリート蓋	m	25.0	26	0.96	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	鉄筋 機械施工	m3	5.2	11	0.47	
仮設工	工事用道路工	敷鉄板	設置	m2	22.5	656	0.03	
			撤去	m2	22.5	701	0.03	
						計	7.73	8日

南房総市市部地先

[illegible]

仮設工 共用日数集計表

令和8年度 市道市部8号線 排水整備工事

南房総市市部地先

工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	日当り 標準作業量	実日数	備考
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	コンクリート 15cm以下	m	63.0	129	0.49	
〃	〃	舗装版破碎（小規模）	コンクリート 15cm以下	m2	41.3	23	1.80	
〃	〃	下層路盤	車道・路肩部施工	m2	30.9	830	0.04	
〃	〃	コンクリート舗装	人力舗設 舗設厚20cm未満	m2	30.9	69	0.45	
排水構造物工	作業土工	床掘り（掘削）	小規模	m3	18.5	32	0.58	
〃	〃	埋戻し	小規模	m3	6.2	40	0.16	
〃	側溝工	プレキャストU型側溝	L=2,000mm 1,000kg/個以下	m	60.8	43	1.41	
〃	〃	蓋版	コンクリート 40を超え170kg/枚以下	枚	109.8	120	0.92	
〃	〃	蓋版	グレーチング 40kg/枚以下	枚	12.2	200	0.06	
〃	集水枥・マンホール工	現場打ち集水枥	人力打設 0.20m3以上0.36m3以下	個所	1.0	3	0.33	
道路清掃工	排水施設清掃工	側溝清掃（人力）	人力 有蓋 コンクリート蓋	m	25.0	26	0.96	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	鉄筋 機械施工	m3	5.2	11	0.47	
仮設工	工事用道路工	敷鉄板	設置	m2	22.5	656	0.03	
			撤去	m2	22.5	701	0.03	
						合計	7.73	8日