

数 量 総 括 表

令和8年度 市道三芳110号線 排水整備工事

南房総市下滝田地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	$0.68 + 40.00 + 0.68 = 41.4$	41	m	
舗装版破碎（小規模）	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	$0.68 \times 40.00 = 27.2$	27	m2	
殻運搬	舗装版破碎	$27.2 \times 0.05 = 1.4$	1	m3	運搬距離 10.3km
殻処分	アスファルト殻	$27.2 \times 0.05 = 1.4$	1	m3	$1.4 \times 2.35 = 3.29t$
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	$0.5 \times 40.0 = 20.0$	20	m2	
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=100mm	$0.5 \times 40.0 = 20.0$	20	m2	
表層	再生密粒度アスコン（13） t=50mm 1.4m未満	$1.0 \times 40.0 = 40.0$	40	m2	
排水構造物工					
作業土工					
床掘り（掘削）	土砂 小規模	$0.3 \times 40.0 = 12.0$	12	m3	
埋戻し	土砂 小規模	$0.2 \times 40.0 = 8.0$	8	m3	
土砂等運搬	土砂	$12.0 - 8.0 = 4.0$	4	m3	
整地	残土受入れ地での処理	$4.0 = 4.0$	4	m3	

数 量 総 括 表

令和8年度 市道三芳110号線 排水整備工事

南房総市下滝田地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
側溝工					
プレキャストU型側溝	250×250×2000	40.0 = 40.0	40	m	
プレキャストU型側溝	U240 再利用撤去・据付	1.80 = 1.8	2	m	
側溝蓋	コンクリート蓋 250用	40.0 ÷ 0.5 × 0.9 = 72.0	72	枚	
側溝蓋	グレーチング T-25 250用	40.0 ÷ 0.5 × 0.1 = 8.0	8	枚	
集水桝・マンホール工					
現場打ち集水桝	□700×H700	1.0 = 1.0	1	個所	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	0.03 × 40.0 = 1.2	1	m3	
運搬処理工					
殻運搬	コンクリート殻	1.20 = 1.2	1	m3	
殻処分	コンクリート殻	1.20 = 1.2	1	m3	1.2×2.50=3.00t
仮設工					
交通管理工					

令和8年度 市道三芳110号線 排水整備工事

[illegible]

交通誘導警備員算出表

令和8年度 市道三芳110号線 排水整備工事

南房総市下滝田地先

工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	日当り 標準作業量	実日数	備考
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	m	41.4	203	0.20	
〃	〃	舗装版破碎（小規模）	アスファルト 15cm以下	m2	27.2	23	1.18	
〃	〃	下層路盤		m2	20.0	830	0.02	
〃	〃	上層路盤		m2	20.0	830	0.02	
〃	〃	表層	車道・路肩部 1.4m未満	m2	40.0	250	0.16	
排水構造物工	作業土工	床掘り（掘削）		m3	12.0	32	0.38	
〃	〃	埋戻し		m3	8.0	40	0.20	
〃	側溝工	プレキャストU型側溝	L=2,000mm 1,000kg/個以下	m	40.0	43	0.93	
〃	〃	プレキャストU型側溝	L=600mm 60kg/個以下	m	1.8	28	0.06	
〃	〃	蓋版	コンクリート 40kg/枚以下	枚	72.0	200	0.36	
〃	〃	〃	グレーチング 40kg/枚以下	枚	8.0	200	0.04	
〃	集水桝・マンホール工	現場打ち集水桝		個所	1.0	2	0.50	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し		m3	1.2	11	0.11	
						計	4.16	4日
						合計	8.00	交通誘導警備員2名 8人