

令和 8 年度

市道山田 1 8 号線 道路維持工事

設 計 書

南房総市 山田 地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 07 款 土木費		第 02 項 道路橋りょう費		第 02 目 道路維持費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名		市道山田 1 8 号線									
工事名		市道山田 1 8 号線 道路維持工事									
工事場所		南房総市 山田 地先									
							工事日数	令和 9 年 3 月 5 日迄			
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=129.4m W=2.5m コンクリート舗装 A=327m ²
------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800271
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道山田 1 8 号線 道路維持工事
路線河川名	市道山田 1 8 号線

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕－道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	50			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
路肩盛土	土砂 土質:土砂	m3	38			第 2 号内訳書参照 @QB0041003-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J01
整地	残土受入れ地での処理	m3	11			第 4 号内訳書参照 @QB0007054-J01
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
不陸整正	有り 再生粒度調整砕石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	327			第 5 号内訳書参照 @QB0657001-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装	18-8-25(高炉)	m2	327			第 6 号内訳書参照 @U001
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

路肩盛土

土砂 土質:土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
28mm以上34mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

コンクリート舗装

18-8-25(高炉)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	12			第 6 号単価表参照 SCB240010-J01
型枠		m2	4.7			第 7 号単価表参照 SCB240210-J01
溶接金網敷設		m2	100			第 8 号単価表参照 V0001
路盤紙敷設		m2	100			第 9 号単価表参照 V0002
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 3 0 倍	m2	1.6			TZ004156006
小型車（4 t 車以下）割増		m 3	12			TZ902015001
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 8

土砂
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 2 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 2 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 5 上記以外（小規模）
J04 費用の内訳 = 1 全ての費用 J02 土質 = 1 土砂

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01

第 3 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J15 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

J02 積込機種・規格 = 6
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)
無し

※施工パッケージ単価
SCB210610-J01

第 4 号 単価表 整地 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1 残土受入れ地での処理

第 5 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 5 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満

全ての費用

第 6 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 1

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

有り

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 7 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート

第 8 号 単価表

溶接金網敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（G 3 5 5 1）	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	115			TZ001450009
普通作業員		人				RR0102
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 9 号 単価表

路盤紙敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙		m 2	115			建設物価P227、積算資料P337 TY090014001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					