

数 量 総 括 表 （ 市 道 山 田 1 8 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

工 種	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
道路土工		-----			
掘削	土砂 小規模	数量計算書より 49.70 = 49.70	50	m3	
路肩盛土	土砂 小規模	$(128.40 - (0.45 + 0.46)) * 0.30 = 38.25$	38	m3	No.0+1.0～No.6+9.4
土砂等運搬	運搬距離 L=2.5km	$49.70 - 38.25 = 11.45$	11	m3	
整地	残土受入地での処理	$= 11.45$	11	m3	
舗装工		-----			
不陸整正	再生粒度調整碎石RM-30 t=30mm(平均)	数量計算書より 327.20 = 327.20	327	m2	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) t=120mm	数量計算書より 327.20 = 327.20	327	m2	

数 量 計 算 書 （ 市 道 山 田 1 8 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

測点	測点間距離	掘 削			不 陸 整 正			Co 舗 装					
		断面積	平均断面積	立積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積			
自 No. 0													
至 No. 0+1. 0	1. 000			0. 6			3. 9			3. 9			
自 No. 0+1. 0		0. 59			3. 90			3. 90					
至 No. 0+3. 0	2. 000	0. 48	0. 54	1. 1	3. 20	3. 55	7. 1	3. 20	3. 55	7. 1			
自 No. 0+3. 0		0. 48			3. 20			3. 20					
至 No. 0+10. 0	7. 000	0. 38	0. 43	3. 0	2. 50	2. 85	20. 0	2. 50	2. 85	20. 0			
自 横断側溝 450×2500控除													
至				-0. 2			-1. 1			-1. 1			
自 No. 0+10. 0		0. 38			2. 50			2. 50					
至 No. 1	10. 000	0. 38	0. 38	3. 8	2. 50	2. 50	25. 0	2. 50	2. 50	25. 0			
自 No. 1		0. 38			2. 50			2. 50					
至 No. 2	20. 000	0. 38	0. 38	7. 6	2. 50	2. 50	50. 0	2. 50	2. 50	50. 0			
自 No. 2		0. 38			2. 50			2. 50					
至 No. 3	20. 000	0. 38	0. 38	7. 6	2. 50	2. 50	50. 0	2. 50	2. 50	50. 0			
自 No. 3		0. 38			2. 50			2. 50					
至 No. 3+12. 0	12. 000	0. 38	0. 38	4. 6	2. 50	2. 50	30. 0	2. 50	2. 50	30. 0			
自 横断側溝 460×2500控除													
至				-0. 2			-1. 2			-1. 2			
自 No. 3+12. 0		0. 38			2. 50			2. 50					
至 No. 4	8. 000	0. 38	0. 38	3. 0	2. 50	2. 50	20. 0	2. 50	2. 50	20. 0			
自 No. 4		0. 38			2. 50			2. 50					
至 No. 5	20. 000	0. 38	0. 38	7. 6	2. 50	2. 50	50. 0	2. 50	2. 50	50. 0			
自 No. 5		0. 38			2. 50			2. 50					
至 No. 6	20. 000	0. 38	0. 38	7. 6	2. 50	2. 50	50. 0	2. 50	2. 50	50. 0			
自 No. 6		0. 38			2. 50			2. 50					
至 No. 6+9. 4	9. 400	0. 38	0. 38	3. 6	2. 50	2. 50	23. 5	2. 50	2. 50	23. 5			
自													
至													
合 計	129. 400			49. 7			327. 2			327. 2			