

数量総括表（市道富山108号線道路維持工事）

工 種	仕 様 ・ 寸 法		計 算 式	数 量	単位	備 考
道路土工			-----			
路肩盛土	土砂 小規模	流用土	$19.00 * 0.11 = 2.09$	2	m3	No.2+14～No.3+13
積込（ルーズ）			$= 2.09$	2	m3	
土砂等運搬	運搬距離 L=2.5km		$= 2.09$	2	m3	
舗装工			-----			
舗装版切断	Co舗装版 t=100mm		$2.60 + 3.00 + 12.00 = 17.60$	18	m	
舗装版破碎	Co舗装版 t=100mm		数量計算書より $196.20 = 196.20$	196	m2	
殻運搬	Co殻 運搬距離 L=6.6km		$196.20 * 0.10 = 19.62$	20	m3	
殻処分	Co殻			20	m3	$19.6 \times 2.35 = 46.0t$
不陸整正	再生粒度調整碎石RM-30 t=30mm（平均）		数量計算書より $196.20 = 196.20$	196	m2	
コンクリート舗装	18-8-25（高炉） t=120mm		数量計算書より $196.20 = 196.20$	196	m2	
コンクリート高路肩	100×100 18-8-25（高炉）		Co $0.10 * 0.10 * 106.80 = 1.07m3$			図面より $60.9+8.5+8.5+10.9+18=106.8m$
			型枠 $0.20 * 106.80 + 0.10 * 0.10 * 10.00 = 21.46m2$			
			差筋 D10（SD295A） $(106.80 / 0.20) * 0.12 * 0.56kg/m$			
			20cmピッチ $/ 1000 = 0.04t$	1	式	

数量計算書（市道富山108号線道路維持工事）

測点	測点間距離	舗装版破碎			不陸整正			Co 舗装					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積			
自 No. 0		2.60			2.60			2.60					
至 No. 0+10.0	10.000	2.60	2.60	26.0	2.60	2.60	26.0	2.60	2.60	26.0			
自 No. 0+10.0		2.60			2.60			2.60					
至 No. 1	10.000	2.60	2.60	26.0	2.60	2.60	26.0	2.60	2.60	26.0			
自 No. 1		2.60			2.60			2.60					
至 No. 1+10.0	10.000	3.40	3.00	30.0	3.40	3.00	30.0	3.40	3.00	30.0			
自 No. 1+10.0		3.40			3.40			3.40					
至 No. 2	10.000	2.80	3.10	31.0	2.80	3.10	31.0	2.80	3.10	31.0			
自 No. 2		2.80			2.80			2.80					
至 No. 2+10.0	10.000	2.80	2.80	28.0	2.80	2.80	28.0	2.80	2.80	28.0			
自 No. 2+10.0		2.80			2.80			2.80					
至 No. 3	10.000	2.80	2.80	28.0	2.80	2.80	28.0	2.80	2.80	28.0			
自 No. 3		2.80			2.80			2.80					
至 No. 3+0.9	0.900	2.80	2.80	2.5	2.80	2.80	2.5	2.80	2.80	2.5			
自 No. 3+0.9		横断側溝600 控除			横断側溝600 控除			横断側溝600 控除					
至 No. 3+1.5	0.600												
自 No. 3+1.5		2.80			2.80			2.80					
至 No. 3+10.0	8.500	3.00	2.90	24.7	3.00	2.90	24.7	3.00	2.90	24.7			
自													
至													
合 計	70.000			196.2			196.2			196.2			