

令和 8 年度

市道吉沢 1 号線 道路維持工事

設 計 書

南房総市吉沢地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 07 款 土木費		第 02 項 道路橋りょう費		第 02 目 道路維持費		第 14 節 工事請負費		
路 線 名		市道吉沢 1 号線									
工事名		市道吉沢 1 号線 道路維持工事									
工事場所		南房総市吉沢地先									
							工事日数		令和 9 年 3 月 5 日迄		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	市道吉沢1号線 L=60m W=7.7m プレキャストL型擁壁 (H1300~H1600) L= 32m アスファルト舗装 A=180m² アスカーブ L= 60m
------------------	---

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013800229
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道吉沢1号線 道路維持工事
路線名	市道吉沢1号線

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕―道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
路体盛土工		式	1			/4
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	21			第 1 号内訳書参照 @QB0133051-J01
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	66			第 2 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 : 5cm	m2	180			第 3 号内訳書参照 @QB4999001-J01
殻運搬	舗装版破碎	m3	9			第 4 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	アスファルト殻	m3	9			第 5 号内訳書参照 @QB0038051-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	180			第 6 号内訳書参照 @QB0657001-J01
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装 厚:50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	180			第 7 号内訳書参照 @QB0662004-J01
縁石工		式	1			/3
縁石工		式	1			/4
アスカブ	再生細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満	m	60			第 8 号内訳書参照 @QB1387001-J01
防護柵工		式	1			/3
路側防護柵工		式	1			/4
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上 50m未満 無	m	29			第 9 号内訳書参照 @Q10685002-J01
擁壁工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り(掘削)	土砂	m3	90			第 10 号内訳書参照 @QB0007064-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	土砂	m3	63			第 11 号内訳書参照 @QB0041003-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6			第 12 号内訳書参照 @QB0007052-J01
整地	残土受入れ地での処理	m3	6			第 13 号内訳書参照 @QB0007054-J01
プレキャスト擁壁工		式	1			/4
プレキャスト擁壁	擁壁規格:L型 H1600	m	8			第 14 号内訳書参照 @QB0216001-J01
プレキャスト擁壁	擁壁規格:L型 H1500	m	10			第 15 号内訳書参照 @QB0216001-J02
プレキャスト擁壁	擁壁規格:L型 H1400	m	8			第 16 号内訳書参照 @QB0216001-J03
プレキャスト擁壁	擁壁規格:L型 H1300	m	6			第 17 号内訳書参照 @QB0216001-J04
構造物撤去工		式	1			/3
防護柵撤去工		式	1			/4
防護柵撤去(カート・レール)		m	29			第 18 号内訳書参照 @Q15840001-J01

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工		式	1			/4
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1			第 19 号内訳書参照 @Q10389001-J01
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	1			第 20 号内訳書参照 @QB0038002-J01
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	1			第 21 号内訳書参照 @QB0038051-J02
仮設工		式	1			/3
土留・仮締切工		式	1			/4
土のう	大型土のう撤去	式	1			第 22 号内訳書参照 @Q10037001-J02
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	16			第 23 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

路体(築堤)盛土

2.5m未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210510-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 2 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 3 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 3 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 4 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書		殻処分		アスファルト殻		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			t	2.35			第 5 号単価表参照
処分費 (t)							SWB020052-J01*
計		1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
28mm以上34mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 6 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m以上3.0m以下

@QB0662004-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 7 号単価表参照 SCB410260-J02
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書 アスカープ 再生細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満 1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ費 アスカープ		m	1			第 8 号単価表参照 SCB410330-J01
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

ガードレール

塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置費 防護柵設置工（ガードレール設置工）		m	1			第 9 号単価表参照 SWB810510-J01
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書		床掘り(掘削)		土砂		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削			m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210100-J01
計		1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

埋戻し

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210410-J02
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 12 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 13 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

プレキャスト擁壁

擁壁規格: L 型
H1600

@QB0216001-J01

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 プレキャスト擁壁設置	H1600	m	1			第 14 号単価表参照 SCB222110-J01*
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

プレキャスト擁壁

擁壁規格: L 型
H1500

@QB0216001-J02

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 プレキャスト擁壁設置	H1500	m	1			第 15 号単価表参照 SCB222110-J02*
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

プレキャスト擁壁

擁壁規格: L 型
H1400

@QB0216001-J03

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 プレキャスト擁壁設置	H1400	m	1			第 16 号単価表参照 SCB222110-J03*
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書

プレキャスト擁壁

擁壁規格: L 型
H1300

@QB0216001-J04

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 プレキャスト擁壁設置	H1300	m	1			第 17 号単価表参照 SCB222110-J04*
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書 防護柵撤去 (ガードレール)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		m	1			第 18 号単価表参照 SWB810530-J01
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 19 号単価表参照 SWB824010-J01
計	1 m3 当り					

第 20 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 20 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 21 号 内訳書		殻処分		コンクリート殻（鉄筋）		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			t	2.5			第 21 号単価表参照
処分費 (t)							SWB020052-J02*
計		1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

土のう

大型土のう撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう費 大型土のう工		袋	18			第 22 号単価表参照 SWB252730-J01
土砂等運搬		m3	18			第 12 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 式 当り					

第 23 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 23 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

路体（築堤）盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	K1			ML001070002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3 当り					

SCB210510
J01 施工幅員 = 1 2.5m未満

第 2 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 2 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510
J01 舗装版種別 = 1 アスファルト舗装版
J05 費用の内訳 = 1 全ての費用
J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 3 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 1
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 4 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10 9.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 5 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	100			TZ901145120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 6 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 6 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満

全ての費用

第 7 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 7 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 3
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上3. 0m以下
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2 プライムコート PK-3

第 8 号 単価表

アスカープ

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4. 0～4. 5 m ³ /h	%	K2			MM001020001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
運転手 (一般)		%	R4			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	%	Z1			TZ004101005

第 8 号 単価表

アスカーブ

1 m 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
	1 m 当り					

SCB410330

J01 断面積 = 4
J03 費用の内訳 = 1

175cm2以上195cm2未満
全ての費用

J02 材料 = 3

再生細粒度アスコン (1 3)

第 9 号 単価表

防護柵設置工（ガードレール設置工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1			TQ001101003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810510

J01 施工区分 = 1

J03 施工規模による加算 = 3

J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J07 加算額の有無 = 1

土中建込
21m以上50m未満
1 無
加算無し

J02 規格・仕様 = 3

J04 夜間作業の補正 = 1

J06 曲線部補正 = 1

Gr-C-4E 塗装品
無
無

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 10 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 11 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 11 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 12 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

2.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 1

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)

無し

第 13 号 単価表

整地

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

第 14 号 単価表

プレキャスト擁壁設置

H1600

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	Z1			TY000280010
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 14 号 単価表 プレキャスト擁壁設置 H1600 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

SCB222110
J01 プレキャスト擁壁高さ = 2 1.0mを超え2.0m以下 J02 基礎碎石の有無 = 1 有り
J03 均しコンクリートの有無 = 1 有り

第 15 号 単価表

プレキャスト擁壁設置

H1500

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	Z1			TY000280010
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 15 号 単価表 プレキャスト擁壁設置 H1500 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

SCB222110

J01 プレキャスト擁壁高さ = 2

J03 均しコンクリートの有無 = 1

1.0mを超え2.0m以下

有り

J02 基礎碎石の有無 = 1

有り

第 16 号 単価表

プレキャスト擁壁設置

H1400

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	Z1			TY000280010
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 16 号 単価表 プレキャスト擁壁設置 H1400 1 m 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m 当り					

SCB222110

J01 プレキャスト擁壁高さ = 2

J03 均しコンクリートの有無 = 1

1.0mを超え2.0m以下

有り

J02 基礎碎石の有無 = 1

有り

第 17 号 単価表

プレキャスト擁壁設置

H1300

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	Z1			TY000280010
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 17 号 単価表 プレキャスト擁壁設置 H1300 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

SCB222110
J01 プレキャスト擁壁高さ = 2 1.0mを超え2.0m以下 J02 基礎碎石の有無 = 1 有り
J03 均しコンクリートの有無 = 1 有り

第 18 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1			TQ001114002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810530

J01 施工区分 = 1

J03 夜間作業の補正 = 1

土中建込・標準型
無

J02 規格・仕様 = 4

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

Gr-C-4E

第 19 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			TQ001611007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2

鉄筋構造物

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J05 低騒音・低振動対策 = 2

不要

J02 工法区分 = 1

機械施工

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

第 20 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5 10.9km以下

機械積込

第 21 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋 2 次処分費	安房	t	100			TZ901149120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 22 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 24 号単価表参照 SWK250500-J01
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	10袋 当り					
	1袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 5

J04 設置面高さ (H) = 1

撤去（再利用）
-3m≤H≤2m

J03 設置作業半径 = 3

6m以下

第 23 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 24 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	110			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 5

J03 設置面高さ（H） = 1

撤去（再利用）
-3m ≤ H ≤ 2m

J02 設置作業半径 = 3

6m以下