

数量総括表

令和8年度 市道吉沢1号線 道路維持工事

南房総市吉沢地先

工種・種別・細別	仕様・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
道路土工					
路体盛土工					
路体（築堤）盛土	2.5m未満	数量計算より 21.4 = 21.4	21	m3	
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断		3.00 + 60.00 + 3.00 = 66.0	66	m	
舗装版破碎		数量計算より 180.0 = 180.0	180	m2	
殻運搬	アスファルト殻	180.0 × 0.05 = 9.0	9	m3	運搬距離 8.1km
殻処分	アスファルト殻	9.0 = 9.0	9	m3	処分数量(t) 9.0×2.35=21.15
不陸整正	再生粒度調整碎石 RM-30 平均30mm	数量計算より 180.0 = 180.0	180	m2	
表層	再生密粒度As(13) t=50mm	数量計算より 180.0 = 180.0	180	m2	
縁石工					
縁石工					
アスカーブ	再生細粒As(13) 0.02m2	図面より 60.0 = 60.0	60	m	
防護柵工					

数 量 総 括 表

令和8年度 市道吉沢1号線 道路維持工事

南房総市吉沢地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単 位	備 考
路側防護柵工					
ガードレール	Gr-C-4E 白	図面より 29.00 = 29.0	29	m	
擁壁工					
作業土工					
床掘（掘削）	土砂（小規模）	90.3 = 90.3	90	m3	
埋戻	土砂（小規模）	62.5 = 62.5	63	m3	
土砂等運搬	土砂	90.3 - (62.5 + 21.4) = 6.4	6	m3	運搬距離 2.5km以下
整地	残土受入れ地での処理	6.4 = 6.4	6	m3	
プレキャスト擁壁工					
プレキャスト擁壁	H1600	図面より 8.0 = 8.0	8	m	
プレキャスト擁壁	H1500	図面より 10.0 = 10.0	10	m	
プレキャスト擁壁	H1400	図面より 8.0 = 8.0	8	m	
プレキャスト擁壁	H1300	図面より 6.0 = 6.0	6	m	
構造物撤去工					
防護柵撤去工					

数 量 総 括 表

令和8年度 市道吉沢1号線 道路維持工事

南房総市吉沢地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
防護柵撤去（ガードレール）		図面より 29.0 = 29.0	29	m	
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	柵板（0.02m3/枚） 杭（0.02m3/本） 0.02 × 48 + 0.02 × 18 = 1.3	1	m3	
運搬処理工					
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	1.3 = 1.3	1	m3	運搬距離 8.1km
殻処分	コンクリート殻（鉄筋） 有筋二次	1.3 = 1.3	1	m3	処分数量(t) 1.3×2.5=3.25
仮設工					
土留・仮締切工					
土のう	大型土のう撤去	1.0 = 1.0	1	式	
交通管理工					
交通誘導警備員		交通誘導警備員算出表より 16.0 = 16.0	16	人日	

数 量 計 算

令和 8 年度 市道吉沢 1 号線 道路維持工事

南房総市吉沢地先

測点名	距離	床掘			埋戻			盛土					
		断面積	平均断面積	土量	断面積	平均断面積	土量	断面積	平均断面積	土量			
+2.0		3.70			2.40			1.00					
No. 1	18.0	2.60	3.15	56.7	1.90	2.15	38.7	0.60	0.80	14.4			
+14.0	14.0	2.20	2.40	33.6	1.50	1.70	23.8	0.40	0.50	7.0			
合 計	32.0			90.3			62.5			21.4			

数 量 計 算

令和 8 年度 市道吉沢 1 号線 道路維持工事

南房総市吉沢地先

測点名	距離	舗装版破碎			不陸整正			舗装					
		幅	平均長	面積	幅	平均長	面積	幅	平均長	面積			
No. 0		3.00			3.00			3.00					
+2.0	2.0	3.00	3.00	6.0	3.00	3.00	6.0	3.00	3.00	6.0			
+10.0	8.0	3.00	3.00	24.0	3.00	3.00	24.0	3.00	3.00	24.0			
No. 1	10.0	3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0			
+10.0	10.0	3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0	3.00	3.00	30.0			
+14.0	4.0	3.00	3.00	12.0	3.00	3.00	12.0	3.00	3.00	12.0			
No. 2	6.0	3.00	3.00	18.0	3.00	3.00	18.0	3.00	3.00	18.0			
No. 3	20.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0			
合 計	60.0			180.0			180.0			180.0			

交通誘導警備員算出表

令和8年度 市道吉沢1号線 道路維持工事

南房総市吉沢地先

工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	日当り 標準作業量	実日数	備考
道路土工	路体盛土工	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3	21.4	50	0.43	
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	m	66.0	203	0.33	
〃	〃	舗装版破碎	アスファルト 15cm以下	m2	180.0	260	0.69	
〃	〃	殻運搬	舗装版破碎 DID無 10.0km以下	m3	9.0	25		対象外
〃	〃	殻処分		m3	9.0			対象外
〃	〃	不陸整正	車道・路肩部施工	m	180.0	1400	0.13	
〃	〃	表層	車道・路肩部 1.4m以上3.0m以下	m	180.0	1300	0.14	
縁石工	縁石工	アスカーブ		m	60.0	260	0.23	
防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	土中建込 Gr-C-4E	m	29.0	130	0.22	
擁壁工	作業土工	床掘		m3	90.3	32	2.82	
〃	〃	埋戻		m3	62.5	40	1.56	
〃	〃	土砂等運搬	小規模 山積0.28m3 DID無 2.5km以下	m3	6.4	29		対象外
〃	〃	整地		m3	6.4	434		対象外
〃	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁	H1600	m	8.0	26	0.31	
〃	〃	〃	H1500	m	10.0	26	0.38	

交通誘導警備員算出表

[illegible]