

数 量 総 括 表

令和8年度 市道谷向2号線外 舗装修繕工事

南房総市谷向地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工					
舗装打換え工（市道谷向2号線）					
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	$4.60 + 4.50 = 9.1$	9	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	数量計算より $440.5 = 440.5$	441	m2	
殻運搬	舗装版破碎	$440.5 \times 0.05 = 22.0$	22	m3	運搬距離 13.7km
殻処分	アスファルト殻	$22.0 = 22.0$	22	m3	$22.0 \times 2.35 = 51.70t$
不陸整正	再生粒度調整砕石（RM-30） 平均30mm	数量計算より $440.5 = 440.5$	441	m2	
表層	再生密粒度アスコン（13） t=50mm 3.0m超	数量計算より $440.5 = 440.5$	441	m2	
舗装打換え工（市道谷向6号線）					
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	$2.55 + 3.00 = 5.6$	6	m	
舗装版破碎（小規模）	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	図面より $56.4 = 56.4$	56	m2	
殻運搬	舗装版破碎	$56.4 \times 0.05 = 2.8$	3	m3	運搬距離 13.4km
殻処分	アスファルト殻	$56.4 \times 0.05 = 2.8$	3	m3	$2.8 \times 2.35 = 6.58t$
不陸整正	再生粒度調整砕石（RM-30） 平均30mm	図面より $56.4 = 56.4$	56	m2	
表層	再生密粒度アスコン（13） t=50mm 1.4m以上3.0m以下	図面より $56.4 = 56.4$	56	m2	

令和8年度 市道谷向2号線外 舗装修繕工事

南房総市谷向地先

[illegible]

数 量 計 算

令和 8 年度 市道谷向 2 号線外 舗裝修繕工事

市道谷向 2 号線

南房総市谷向地先

測点名	距離	舗装版破碎			不陸整正			表層					
		幅	平均長	面積	幅	平均長	面積	幅	平均長	面積			
A-No. 0		4.60			4.60			4.60					
+10.0	10.0	4.60	4.60	46.0	4.60	4.60	46.0	4.60	4.60	46.0			
A-No. 1	10.0	5.00	4.80	48.0	5.00	4.80	48.0	5.00	4.80	48.0			
+10.0	10.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0			
A-No. 2	10.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0			
+10.0	10.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0			
A-No. 3	10.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0			
+10.0	10.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0			
A-No. 4	10.0	4.90	4.95	49.5	4.90	4.95	49.5	4.90	4.95	49.5			
+10.0	10.0	4.50	4.70	47.0	4.50	4.70	47.0	4.50	4.70	47.0			
A-No. 5													
+10.0													
+15.5													
A-No. 6													
+10.0													
A-No. 7													
+10.0													
A-No. 8													
+10.0													
A-No. 9													
合計	90.0			440.5			440.5			440.5			

交通誘導警備員算出表

令和8年度 市道谷向2号線外 舗装修繕工事

南房総市谷向地先

工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	日当り 標準作業量	実日数	備考
舗装工	舗装打換え工 (市道谷向2号線)	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	m	9.1	203	0.04	
〃	〃	舗装版破砕	アスファルト 障害無 騒音等対策必要 15cm以下	m2	440.5	260	1.69	
〃	〃	殻運搬		m3	22.0			対象外
〃	〃	殻処分		m3	22.0			対象外
〃	〃	不陸整正		m2	440.5	1400	0.31	
〃	〃	表層	車道・路肩部 3.0m超	m	440.5	2300	0.19	
舗装工	舗装打換え工 (市道谷向6号線)	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	m	5.6	203	0.03	
〃	〃	舗装版破砕 (小規模)		m2	56.4	23	2.45	
〃	〃	殻運搬		m3	2.8			対象外
〃	〃	殻処分		m3	2.8			対象外
〃	〃	不陸整正		m2	56.4	1400	0.04	
〃	〃	表層	車道・路肩部 1.4m以上3.0m以下	m	56.4	1300	0.04	
						計	4.79	5日
						合計	10.00	交通誘導警備員2名 10人